

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W RAKOWIE
BEZ ZMIANY PRZEZNACZENIA BUDYNKU etap III
ADRES INWESTYCJI : RAKÓW 41, DZIAŁKA GEODEZYJNA NR. EWID. 383/1
INWESTOR : ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W JĘDRZEJOWIE
ADRES INWESTORA : 28-300 JĘDRZEJÓW, UL B. CHROBREGO 4
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 02.2011

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw 2011 rynkowe

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M, S+Kp(Sbezp)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

UWAGI DO OPRACOWANIA:

UWAGI:

1. KOSZTORYS NIE ZAWIERA WYPOSAŻENIA STAŁEGO BUDYNKU (meble itp)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODŁOŻA I POSADZKI - rozbudowa			
d.1	KNR 0-12 1118-04 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - GRES OPOCZNO 30x30CM (2.75+3.25+18.78+14.8+14.8+3.13+3.24)	m ²		
			m ²	60.750	
				RAZEM	60.750
d.1	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm - GRES OPOCZNO 30x30CM - pozostałe pom tu gdzie nie ma glazury na ścianach 4.4*4+3.4*4+6.88*2+2.1*22+4.1*2+1.6+0.3-0.9*8-1.6	m		
			m	92.460	
				RAZEM	92.460
2		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (rozbudowa)			
d.2	KNR-W 2-02 1040-02 analogia D3	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne w kolorze RAL, samozamykacze 1.5*2.0	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
d.2	kalk. własna	Montaż drzwi wewnętrznych 7	szt		
			szt	7.000	
				RAZEM	7.000
d.2	kalk. własna	Dostawa drzwi i ościeżnic wewnętrznych wg katalogu Porta 7	szt		
			szt	7.000	
				RAZEM	7.000
3		TYNKI I OKŁADZINY, ROBOTY MALARSKIE - rozbudowa			
d.3	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (system posiadający atest higieniczny do pomieszczeń służby zdrowia) 3.52+18.78+3.24+3.13+14.8+14.8	m ²		
			m ²	58.270	
				RAZEM	58.270
d.3	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 - kanały wentylacyjne pod stropem z płyt GK 1.0*6	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
d.3	KNR 2-02 1215-01 analogia	Montaż kratki wentylacyjnych wewnątrz 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
d.3	KNR 2-02 2004-01 parter	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 - zabudowa pionów wentylacyjnych 3.0*(0.5+0.8)	m ²		
			m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
d.3	kalk. własna parter piętro	Dostawa i montaż kanałów blaszanych wentylacyjnych 14x20 cm - przedłużenie do pionów wentylacyjnych 3.5+2.7+1.5+1.3 1.8+2.2	m		
			m	9.000	
			m	4.000	
				RAZEM	13.000
d.3	KNR 0-12 0829-04 wys 2,10 m	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej PŁYTKI typu OPOCZNO FUTURA 20x25 CM (magazyn pom. 1.14) 2.10*(2.16*2+1.65*2-0.9)	m ²		
			m ²	14.112	
				RAZEM	14.112
d.3	KNR 0-12 0829-04 WC niepełnosprawni WC męskie fartuchy przy umywalkach do wys 1,60	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej PŁYTKI typu TUBADZIN FEMME 25x36 CM 2.10*(1.5*2+2.18*2-0.9) 2.10*(1.5*4+2.16*2-0.9*3) 1.60*1.50	m ²		
			m ²	13.566	
			m ²	16.002	
			m ²	2.400	
				RAZEM	31.968
d.3	kalk. własna parter	Malowanie wewnętrzne ścian, stropów, podciągów, słupów - farba lateksowa odporna na szorowanie Caparol SAMTEX 3 - KOMUNIKCJA 3.0*(6.88*2+2.1*2+4.1*2+1.6)	m ²		
			m ²	83.280	
				RAZEM	83.280
d.3	kalk. własna	Malowanie wewnętrzne ścian, stropów, podciągów, słupów - farba emulsyjna akrylowa w kolorach pastelowych - POZOSTAŁE POMIESZCZENIA 306.711+2.75-poz.11-poz.12-poz.13	m ²		
			m ²	180.101	
				RAZEM	180.101
d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienek - Uchwyty dla niepełnosprawnych mocowane do podłogi - uchwyty dla WC, jeden stały drugi uchylny - uchwyty malowane proszkowo 2	szt		
			szt	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
16	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienek - Uchwyt dla niepełnosprawnych mocowany do ściany - uchwyty dla umywalki, prawy i lewy - uchwyty malowane proszkowo 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4		ELEMENTY ZEWNĘTRZNE			
4.1		Schody zewnętrzne, pochylnia dla niepełnosprawnych			
17	KNR 2-02 d.4. 1207-01 1	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - balustr. schodów 2.20+1.2	m m	3.400	
				RAZEM	3.400
18	KNR 2-02 d.4. 1208-02 1 analogia	Balustrada pochylni dla niepełnosprawnych - wykonać zgodnie z warunkami technicznymi pod względem wymiarów i wysokości pochwytywów 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 0-12 d.4. 1120-04 1 schody pochylnia	Okładziny schodów i pochylni z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - GRES MROZOODPORNY NA ZAPRAWIE DEITERMANN PLASTIKOL KM FLEX, SPOINA CERINOL FLEX 2.2*1.25+1.25*0.18*2 5.02+(0.10*1+0.15)*(3.7*2+0.35)	m ² m ² m ²	3.200 6.958	
				RAZEM	10.158
20	KNR 0-12 d.4. 1119-05 1	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 15 cm - GRES MROZOODPORNY NA ZAPRAWIE DEITERMANN PLASTIKOL KM FLEX, SPOINA CERINOL FLEX 2.18+1.65	m m	3.830	
				RAZEM	3.830
21	KNR 2-31 d.4. 0606-04 1	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 21.5	m m	21.500	
				RAZEM	21.500
4.2		Daszki zewnętrzne			
22	d.4. kalk. własna 2 uzupełnienie dawszku do piwnicy daszki przy wiatrołapie	Dostawa i montaż daszków przy wejściu głównym oraz uzupełnienie istniejącego daszku nad wejściem do piwnicy (konstrukcja stalowa malowana farbami antykorozyjnymi, przekrycie daszków z blachy trapezowej wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi 1.95*1.20 1.5*1.2+1.75*1.00	m ² m ² m ²	2.340 3.550	
				RAZEM	5.890
5		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
23	KNR 5-08 d.5 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 29	kpl. kpl.	29.000	
				RAZEM	29.000
24	KNR 5-08 d.5 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - OPRAWY AVR 1 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
25	KNR 5-08 d.5 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - OPRAWY ZE ZMIERZCHOWYM CZUJNIKIEM RUCHU 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 5-08 d.5 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - ROD 424 PBAP - na planie literą B 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
27	KNR 5-08 d.5 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - ROD 424 - na planie literą B I Aw - z modułem awaryjnym i podtrzymaniem 3 godz. 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
28	KNR 5-08 d.5 0511-11	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - bakteriobójcze 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-03 d.5 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm ³ w podłożu ceglany - pod łącznik z kluczykiem i sygnalizacja świetlną	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KSNR 5 d.5 0203-01 analogia	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - dwonki z sygnalizacją świetlną	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KSNR 5 d.5 0203-01 analogia	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wentylatory z czujnikiem ruchu i podtrzymaniem 30 sek.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 5-08 d.5 0815-11	Podłączenie silników wentylatorów	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 4-03 d.5 1012-02 kalk. własna	Badania elektryczne komplet	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		INSTALACJE SANITARNE			
34	KNR 0-35 d.6 0114-01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie - typu ORAS SAFIRA 2301 LUB RÓWNOWAŻNA	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 0-35 d.6 0114-01	Baterie umywalkowe naścienne	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
36	KNR 0-35 d.6 0114-01	Baterie natryskowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 0-35 d.6 0114-01	Baterie ZLEWOZMYWAKOWE naścienne	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR 2-15 d.6 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNR 2-15 d.6 0223-02 analogia	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z kabiną prysznicową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-15 d.6 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR 2-15 d.6 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 0-35 d.6 0209-06	Grzejniki stalowe trzy płytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie - grzejniki higieniczne	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
43	KNR 0-35 d.6 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
44	KNR 4-03 d.6 1012-02 kalk. własna	Badania i próby szczelności instalacji sanitarnych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	PODŁOŻA I POSADZKI - rozbudowa						
2	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (rozbudowa)						
3	TYNKI I OKŁADZINY, ROBOTY MALARSKIE - rozbudowa						
4	ELEMENTY ZEWNĘTRZNE						
4.1	Schody zewnętrzne, pochylnia dla niepełnosprawnych						
4.2	Daszki zewnętrzne						
5	INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
6	INSTALACJE SANITARNE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	783.3808		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	Balustrada schodowa ażur. z kształtown.	kg	183.0000		183.0000		
2.	BATERIA LEKARSKA ŚCIENNA TYPU ORAS SAFIRA 2301	szt.	3.0000		3.0000		
3.	Bateria natryskowa kpl	szt.	1.0000		1.0000		
4.	Bateria umywalkowa ścienna	szt.	5.0000		5.0000		
5.	bateria zlewozmywakowa ścienna	szt.	3.0000		3.0000		
6.	Brodzik natryskowy z tw.sztucz.900x900mm	szt.	1.0000		1.0000		
7.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.1097		0.1097		
8.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work'	t	0.1800		0.1800		
9.	Daszki nad wejściami konstrukcja stalowa malowana farbami antykorozyjnymi, przekrycie daszków z blachy trapezowej wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi jako komplet	m ²	5.8900		5.8900		
10.	drzwi aluminiowe wewnętrzne przeszklone z samozamykaczem	m ²	3.0000		3.0000		
11.	Drzwi Porta Deco pełne szer 90 cm z klamką szyldem zamkiem, kratką went kompletne D7	szt.	4.0000		4.0000		
12.	Drzwi Porta Deco z dużą szybą szer 90cm z klamką szyldem zamkiem kompletne D4	szt.	1.0000		1.0000		
13.	Drzwi Porta Deco z małą szybą szer 90cm z klamką szyldem zamkiem, kratką kompletne D5	szt.	1.0000		1.0000		
14.	dzwonki z sygnalizacją świetlną	szt.	2.0000		2.0000		
15.	elektrody	kg	0.5640		0.5640		
16.	farba wewn. Caparol SAMTEX 3 odporna na szorowanie	dm ³	24.9840		24.9840		
17.	farba emulsyjna akrylowa w kolorach pastelowych wewnętrzna	dm ³	54.0303		54.0303		
18.	Farba olejna do grunt. og. stos.-biała	dm ³	1.5760		1.5760		
19.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.5160		1.5160		
20.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0.3376		0.3376		
21.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.0131		0.0131		
22.	Gres - OPOCZNO FUTURA, ENERGY 30x30 CM	m ²	73.6677		73.6677		
23.	grzejnik stalowy V21S-60-100	szt.	1.0000		1.0000		
24.	grzejnik stalowy V21S-60-50	szt.	1.0000		1.0000		
25.	grzejnik stalowy V21S-60-80	szt.	1.0000		1.0000		
26.	grzejnik stalowy V22-60-100	szt.	2.0000		2.0000		
27.	grzejnik stalowy V33-60-100	szt.	1.0000		1.0000		
28.	grzejnik stalowy V33-60-140	szt.	1.0000		1.0000		
29.	Kabina prysznicowa		1.0000		1.0000		
30.	klamerki mocujące	szt.	166.6522		166.6522		
31.	Knały wentylacyjne blaszane 14x20 cm	m	13.6500		13.6500		
32.	Kołek kotwiący fi 10mm, długości 150mm	szt.	58.0000		58.0000		
33.	kołki do wstrzeliwania	szt.	40.1940		40.1940		
34.	kołki rozporowe	szt.	12.9000		12.9000		
35.	konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zlewozmywaki	kpl.	3.0000		3.0000		
36.	Końcówka kablowa rurkowa 2KA-16mm2	szt.	9.0000		9.0000		
37.	kotwy elastyczne kpl.	szt.	56.0000		56.0000		
38.	Kratki wentylacyjne PCV	szt.	6.0000		6.0000		
39.	Kształtownik stalowy profil C	kg	15.8400		15.8400		
40.	Kształtownik stalowy profil U	kg	7.1280		7.1280		
41.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	10.2960		10.2960		
42.	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	56.5219		56.5219		
43.	kształtowniki z blachy - profil główny	m	99.0590		99.0590		
44.	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	99.0590		99.0590		
45.	listwy maskujące	m	5.5200		5.5200		
46.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	219.6779		219.6779		
47.	moduł podtrzymujący napięcie	szt.	9.0000		9.0000		
48.	oprawy IP-44 NP AVR 1 Z KLOSZEM	szt.	14.0000		14.0000		
49.	oprawy świetłówkowe bakterioobójcze kompletne	szt.	1.0000		1.0000		
50.	oprawy świetłówkowe ROD 424 PBAP	szt.	18.0000		18.0000		
51.	oprawy ze zmierzchnową czujką ruchu	szt.	3.0600		3.0600		
52.	Ościeżnice do drzwi typ Porta stałe z MDF	szt.	7.0000		7.0000		
53.	pianka poliuretanowa	kg	0.9600		0.9600		
54.	Pianka poliuretanowa op 750 ml	szt.	14.0000		14.0000		
55.	Piasek zwykły	m ³	0.2645		0.2645		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
56.	Płytki OPOCZNO FUTURA 20x25 cm	m ²	14.3942		14.3942		
57.	Płytki Tubądzin Femme ściany 25x36cm	m ²	32.6074		32.6074		
58.	płytki z kamieni sztucznych - Gres antypoślizgowy ryflowany	m ²	11.0602		11.0602		
59.	płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wymiarach 588x588x24 mm	szt.	166.6522		166.6522		
60.	płyty gipsowo-kartonowe Rigps Rigimetr 12,5 mm DF/GKF	m ²	4.0950		4.0950		
61.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	6.3000		6.3000		
62.	pokost do gruntowania	dm ³	0.7800		0.7800		
63.	prefabrykaty ściętkowe 60x50x20 cm	szt.	44.2900		44.2900		
64.	pręty mocujące	szt.	123.5324		123.5324		
65.	Sedes "KOMPAKT" gat.I	szt.	3.0000		3.0000		
66.	silikon	kg	0.3000		0.3000		
67.	sprężyny przyściennie	szt.	96.1455		96.1455		
68.	Spust do wanny z tworzywa fi 40 mm	szt.	1.0000		1.0000		
69.	syfony umywalkowe PCV	szt.	8.0000		8.0000		
70.	sznur konopny smołowany	kg	0.0900		0.0900		
71.	sznur konopny surowy	kg	0.0600		0.0600		
72.	światłówki ROD T5 FQ	szt.	37.4400		37.4400		
73.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	8.8296		8.8296		
74.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	13.5840		13.5840		
75.	Uchwyt dla niepełnosprawnych dla umywalk malowany w kolorze białym proszkowo dł. 800 mm	szt.	2.0000		2.0000		
76.	Uchwyt dla niepełnosprawnych stały mocowany do podłogi malowany w kolorze białym proszkowo dł. 700 mm	szt.	1.0000		1.0000		
77.	Uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny mocowany do podłogi malowany w kolorze białym proszkowo dł. 700 mm	szt.	1.0000		1.0000		
78.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt.	8.0000		8.0000		
79.	Urządzenie sanit. "KOMPAKT" gat.I	szt.	3.0000		3.0000		
80.	wentyltorci z podtrz. 30 sek i czujnikiem ruchu	szt.	3.0000		3.0000		
81.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0.3435		0.3435		
82.	woda	m ³	0.1805		0.1805		
83.	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt.	8.0000		8.0000		
84.	zapłonnik	szt.	36.0000		36.0000		
85.	Zaprawa cementowa M-7	m ³	0.0060		0.0060		
86.	zaprawa klejąca DEITERMANN PLASTIKOL KM FLEX	kg	55.8090		55.8090		
87.	zaprawa klejąca do gresu	kg	603.5952		603.5952		
88.	zaprawa spinująca	kg	30.4293		30.4293		
89.	zaprawa spoinująca DEITERMANN CERINOL FLEX	kg	5.9029		5.9029		
90.	zaprawa spoinująca do gresu	kg	33.4125		33.4125		
91.	zawiesia do kształtowników	szt.	123.5324		123.5324		
92.	Zawór grzej.termostat.DANFOSS fi 15 mm	szt.	7.0000		7.0000		
93.	zlewozmywaki stalowe z pł. ociekową	szt.	3.0000		3.0000		
94.	źródło światła głównego szeregu 230V	szt.	3.1200		3.1200		
95.	źródło światła głównego szeregi 230 V	szt.	14.5600		14.5600		
96.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.2534		
2.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1.3400		
3.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	1.3100		
4.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	4.9277		
5.	Spawarka elektr.prostown.250A	m-g	1.5300		
6.	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	2.7000		
7.	środek transportowy	m-g	0.5903		
8.	wyciąg	m-g	7.6094		
RAZEM					

Słownie: