

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu zapewnienia realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej i społecznej dla osób niepełnosprawnych  
ADRES INWESTYCJI : Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 113b  
INWESTOR : ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W JĘDRZEJOWIE  
ADRES INWESTORA : 28-300 JĘDRZEJÓW, UL B. CHROBREGO 4  
BRANŻA : REMONTOWO-BUDOWLANA  
DATA OPRACOWANIA : 01.2012

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : I kw 2012 rynkowe

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

### UWAGI I ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU:

1. Standard materiałów wykończeniowych wg zestawienia materiałów

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT POMIESZCZEŃ REHABILITACJI</b>			
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenie 1/17 i 1/18</b>			
1	KNR 4-02 d.1. 0235-03 1	Demontaż zlewu dwukomorowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(1.4*2+3.1*2)*2	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		1.4*3.1	m <sup>2</sup>	4.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.340</b>
5	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2.9*4	m <sup>2</sup>	11.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.600</b>
6	KNR 4-01 d.1. 0348-05 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		1.5*2.1	m <sup>2</sup>	3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
7	KNR 4-01 d.1. 1208-02 1	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		1.8*(4*2+2.9*2)	m <sup>2</sup>	24.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.840</b>
8	KNR 4-01 d.1. 0210-01 1	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - bruzdy pod instalację wod-kan	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	d.1. analiza indywidualna 1	Doprowadzenie instalacji wody i kanalizacji do wanien hydromasażu - około 10 mb woda, 5 mb kanalizacja (z pomieszczenia 1/18)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-01 d.1. 0207-02 1	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
11	d.1. analiza indywidualna 1	Doprowadzenie instalacji prądu trójfazowego - osobny obwód instalacji do podgrzewacza wody, grzałki zbiornika c.w.u	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-15 d.1. 0115-04 1	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm z zaworem mieszającym - termostatyczne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR 2-15 d.1. 0222-02 1 analogia	Montaż wanien do hydroterapii - WANNY MATERIAŁ INWESTORA	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 2-15 d.1. 0122-02 1 analogia	Montaż zbiornika cwu z grzałką 380 V - poj. 300 litrów, stojący	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	NNRNKB d.1. 202 1130-01 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.4*3.1+4*2.9	m <sup>2</sup>	15.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.940</b>
16	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-03	Krotność = 10			
1		1.4*3.1+4*2.9	m <sup>2</sup>	15.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.940</b>
17	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z	m <sup>2</sup>		
d.1.	2003-02	pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01			
1		2.1*1.5	m <sup>2</sup>	3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
18	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na	m <sup>2</sup>		
d.1.	2006-02	ścianach na zaprawie na paskach			
1		3*(1.4*2+3.1*2)	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
19	KNR 2-02	Zabudowa rur wod-kan - płyty G-K na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
d.1.	2004-01				
1	analogia	2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
20	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - GRES	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-05				
1	analogia	15.94	m <sup>2</sup>	15.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.940</b>
21	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - płytki	m <sup>2</sup>		
d.1.	0829-06	glazura typu Opczno Futura. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB			
1		RÓWNOWAŻNY			
		3*(2.9*2+4*2+1.5*2+0.12+3.1*2+1.4*2)-0.9*2*3	m <sup>2</sup>	72.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.360</b>
22	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-08	5 m <sup>2</sup>			
1		4*2.9+3.1*1.4	m <sup>2</sup>	15.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.940</b>
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
1		4*2.9+3.1*1.4	m <sup>2</sup>	15.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.940</b>
24	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach na	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2014-01	podłożu z tynku o pow. do 5 m <sup>2</sup>			
1	analogia	4*2.9+3.1*1.4	m <sup>2</sup>	15.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.940</b>
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
1		4*2.9+3.1*1.4	m <sup>2</sup>	15.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.940</b>
26	kalk. własna	Malowanie wewnętrzne ścian, stropów, podciągów, słupów - farba lateksowa	m <sup>2</sup>		
d.1.	1	zmywalna 2 kolory			
1		4*2.9+3.1*1.4	m <sup>2</sup>	15.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.940</b>
27	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m <sup>2</sup> - kratka wentyla-	szt.		
d.1.	1215-01	cyjna PCV			
1	analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR 2-17	Montaż wentylatora EDM fi 120 mm wraz z doprowadzeniem zasilania - wentyla-	szt.		
d.1.	0201-01	tor higrosterowany - czujnik wilgotności			
1	analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	analiza indy-	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami wraz z wyprawieniem	kpl		
d.1.	1	głifów. Skrzydła drzwiowe typu Porta Minimax laminowane w kolorze drewna			
1	widualna	(np. mahoń, wiśnia, jabłoń), ościeżnica stalowa malowana w kolorze skrzydeł			
		drzwiowych. Zamek jednopunktowy na wkładkę, zawiasy czopowe wkręcane,			
		klamka i szyld. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB RÓWNOWAŻ-			
		NY			
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	d.1. analiza indywidualna	Dostawa i montaż werticali w oknach - werticale z atestem ppoż	m <sup>2</sup>		
		2.9*2.3	m <sup>2</sup>	6.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.670</b>
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenie 1/20</b>			
31	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1. 0235-06					
2		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1. 0235-08					
2		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1. 0354-04					
2		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
34	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1. 0819-15					
2		(1.8*2+1.55)*1.6	m <sup>2</sup>	8.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.240</b>
35	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1. 0811-07					
2		1.51*1.8	m <sup>2</sup>	2.718	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.718</b>
36	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1. 0348-05					
2		1.51*3*2	m <sup>2</sup>	9.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.060</b>
37	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m <sup>2</sup> poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - bruzdy pod instalację wod-kan	m		
d.1. 0210-01					
2		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
38	KNR 4-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m <sup>2</sup> w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
d.1. 0207-02					
2		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
39	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - zamurowanie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
d.1. 0304-01					
2		0.9*2.1*0.3	m <sup>3</sup>	0.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.567</b>
40	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1. 0711-02					
2		2.0*2	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
41	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1130-01					
2		2.3*1.52	m <sup>2</sup>	3.496	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.496</b>
42	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1130-03					
2		2.3*1.52	m <sup>2</sup>	3.496	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.496</b>
43	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
d.1. 2003-02					
2		1.55*3.1-0.9*2	m <sup>2</sup>	3.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.005</b>
44	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m <sup>2</sup>		
d.1. 2006-02					
2		3*(2.3*2+1.5)	m <sup>2</sup>	18.300	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>18.300</b>
45	KNR 2-02 d.1. 2004-01 2 analogia	Zabudowa rur wod-kan - płyty G-K na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
46	KNR 0-12 d.1. 1118-05 2 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - GRES	m <sup>2</sup>		
		2.3*1.52	m <sup>2</sup>	3.496	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.496</b>
47	KNR 2-02 d.1. 0829-06 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - płytki glazura typu Opoczno Futura. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB RÓWNOWAŻNY 2.1*(2.3*2+1.5*2)-0.9*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.160</b>
48	KNR 4-01 d.1. 1202-08 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2.3*1.52+0.9*(1.52*2+2.3*2)	m <sup>2</sup>	10.372	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.372</b>
49	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.48	m <sup>2</sup>	10.372	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.372</b>
50	NNRNKB d.1. 202 2014-01 2 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.48	m <sup>2</sup>	10.372	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.372</b>
51	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.48	m <sup>2</sup>	10.372	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.372</b>
52	d.1. kalk. własna 2	Malowanie wewnętrzne ścian, stropów, podciągów, słupów - farba lateksowa zmywalna 2 kolory	m <sup>2</sup>		
		poz.48	m <sup>2</sup>	10.372	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.372</b>
53	KNR 2-17 d.1. 0201-01 2 analogia	Montaż wentylatora EDM fi 120 mm wraz z doprowadzeniem zasilania - wentylator higrosterowany - czujnik wilgotności	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	d.1. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami wraz z wyprawieniem gładzi. Skrzydła drzwiowe typu Porta Minimax laminowane w kolorze drewna (np. mahoń, wiśnia, jabłoń), ościeżnica stalowa malowana w kolorze skrzydeł drzwiowych. Zamek jednopunktowy na wkładkę, zawiasy czopowe wkręcane, klamka i szyld. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB RÓWNOWAŻNY	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55	KNR 2-15 d.1. 0115-01 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm - dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
56	KNR 2-15 d.1. 0221-02 2	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
57	KNR 2-15 d.1. 0224-03 2	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
58	d.1. analiza indywidualna 2	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	kpl		
		3	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenie 1/19</b>			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59	KNR 4-01 d.1. 0354-04 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
60	KNR 4-01 d.1. 0818-05 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		1.52*5.1	m <sup>2</sup>	7.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.752</b>
61	KNR 4-01 d.1. 0348-05 3	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		2.2*3.0	m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
62	KNR 4-01 d.1. 1208-02 3	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		1.6*(1.52*2+5.1*2)	m <sup>2</sup>	21.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.184</b>
63	NNRNKB d.1. 202 1130-01 3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		1.52*5.1	m <sup>2</sup>	7.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.752</b>
64	NNRNKB d.1. 202 1130-03 3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 poz.63	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.752</b>
65	KNR 2-02 d.1. 1112-05 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wykładzina tarkett gr 2,0 mm - 2 kolory z wywinieciem cokołów na ściany 5.1*1.52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.752</b>
66	KNR 2-02 d.1. 2003-02 3	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 (2.6+1.2)*3.0-0.9*2.0*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
67	KNR 4-01 d.1. 1202-08 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 3.0*(5.1*2+1.52*2)+5.1*1.52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.472	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.472</b>
68	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.67	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.472	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.472</b>
69	NNRNKB d.1. 202 2014-01 3 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 poz.67	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.472	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.472</b>
70	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.67	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.472	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.472</b>
71	kalk. własna d.1. 3	Malowanie wewnętrzne ścian, stropów, podciągów, słupów - farba lateksowa zmywalna 2 kolory poz.67+(2.6+1.2)*3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.872</b>
72	analiza indy- d.1. 3 widualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami wraz z wyprawieniem gładzi. Skrzydła drzwiowe typu Porta Minimax laminowane w kolorze drewna (np. mahoń, wiśnia, jabloń), ościeżnica stalowa malowana w kolorze skrzydeł drzwiowych. Zamek jednopunktowy na wkładkę, zawiasy czopowe wkręcane, klamka i szyld. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB RÓWNOWAŻNY	kpl		
			kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
1.4		<b>Pomieszczenie 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15</b>			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNR 4-01 d.1. 0354-04 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
74	KNR 4-01 d.1. 0354-05 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		2.16+1.5*2.1	m <sup>2</sup>	5.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.310</b>
75	KNR 4-01 d.1. 0818-05 4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		9.45*5.85	m <sup>2</sup>	55.283	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.283</b>
76	KNR 4-01 d.1. 0348-05 4	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		2.1*(3.2*2+1.4)	m <sup>2</sup>	16.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.380</b>
77	KNR 4-01 d.1. 0304-01 4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - zamurowanie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
		0.9*2.4*0.15	m <sup>3</sup>	0.324	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.324</b>
78	KNR 4-01 d.1. 0711-02 4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.4*2	m <sup>2</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
79	KNR 4-01 d.1. 0819-15 4	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek przy umywalce	m <sup>2</sup>		
		1.6*1.5	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
80	KNR 4-02 d.1. 0235-06 4	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
81	KNR 4-01 d.1. 1208-02 4	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		1.8*(9.45*2+5.85*2)	m <sup>2</sup>	55.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.080</b>
82	NNRNKB d.1. 202 1130-01 4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		9.45*5.85	m <sup>2</sup>	55.283	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.283</b>
83	NNRNKB d.1. 202 1130-03 4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10	m <sup>2</sup>		
		9.45*5.85	m <sup>2</sup>	55.283	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.283</b>
84	KNR 2-02 d.1. 1112-05 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wykładzina tarkett gr 2,0 mm - 2 kolory z wywinieciami cokołów na ściany	m <sup>2</sup>		
		9.45*5.85	m <sup>2</sup>	55.283	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.283</b>
85	KNR 2-02 d.1. 2003-02 4	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
		3.0*(3.15*2+3.1)-0.9*2.0*2	m <sup>2</sup>	24.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.600</b>
86	KNR 2-02 d.1. 0829-06 4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - płytki glazura typu Opoczno Futura. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB RÓWNOWAŻNY	m <sup>2</sup>		
		2.1*1.6	m <sup>2</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
87	KNR 2-15 d.1. 0115-01 4	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNR 2-15 d.1. 0221-02 4	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym na szafce 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
89	KNR 2-02 d.1. 2004-01 4 analogia	Zabudowa rur wod-kan - płyty G-K na ruszcie metalowym 5.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.550</b>
90	KNR 4-01 d.1. 1202-08 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> 3.0*(9.45*2+5.85*2)+9.45*5.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				147.083	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.083</b>
91	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				147.083	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.083</b>
92	NNRNKB d.1. 202 2014-01 4 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m <sup>2</sup> poz.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				147.083	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.083</b>
93	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				147.083	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.083</b>
94	kalk. własna d.1. 4	Malowanie wewnętrzne ścian, stropów, podciągów, słupów - farba lateksowa zmywalna 2 kolory poz.90+3.0*(3.15*4+3.1*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				203.483	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.483</b>
95	analiza indy- d.1. 4 widualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami wraz z wyprawieniem gładzi. Skrzydła drzwiowe typu Porta Minimax laminowane w kolorze drewna (np. mahoń, wiśnia, jabłoń), ościeżnica stalowa malowana w kolorze skrzydeł drzwiowych. Zamek jednopunktowy na wkładkę, zawiasy czopowe wkręcane, klamka i szyld. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB RÓWNOWAŻ- NY 2	kpl kpl		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
96	analiza indy- d.1. 4 widualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami wraz z wyprawieniem gładzi. Skrzydła drzwiowe typu Porta Minimax laminowane w kolorze drewna (np. mahoń, wiśnia, jabłoń), ościeżnica stalowa malowana w kolorze skrzydeł drzwiowych. Zamek jednopunktowy na wkładkę, zawiasy czopowe wkręcane, klamka i szyld. drzwi dwuskrzydłowe 120*210 1	kpl kpl		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
97	analiza indy- d.1. 4 widualna	Dostawa i montaż ścianek systemowych laminowanych z drzwiami - wydzielone osobnych pomieszczeń do rehabilitacji. Ścianki typu Sanipol na konstrukcji aluminium wypalenie płyta melaminowa wys. ścianek 2,2m. W ściankach 5 szt drzwi. 2.2*(5.65+2.3*2+2.35+3.15+2.85)	kpl kpl		
				40.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.920</b>
98	analiza indy- d.1. 4 widualna	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu 1/8 i 1/9. Przekucie otworu na zewnątrz w ścianie zewn., zamontowanie rury PCV fi 160 mm oraz komina po zewn, stronie muru i kratki went wewnątrz pomieszczenia 2	kpl kpl		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
99	KNR 2-02 d.1. 1215-01 4 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m <sup>2</sup> - kratka wentylacyjna PCV 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
100	analiza indy- d.1. 4 widualna	Dostawa i montaż wercali w oknach - wercale z atestem ppoż 9.5*2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				21.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.850</b>
<b>1.5</b>		<b>Pomieszczenie 1/7</b>			
101	KNR 4-01 d.1. 0818-05 5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.05*5.85+2.35*3.6+1.2*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				33.233	



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>33.233</b>
102	KNR 4-01 d.1. 1208-02 5	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian  1.8*(5.85+4.05*2+3.38)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.194	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.194</b>
103	NNRNKB d.1. 202 1130-01 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  poz.101	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.233</b>
104	NNRNKB d.1. 202 1130-03 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 poz.101	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.233</b>
105	KNR 2-02 d.1. 1112-05 5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wykładzina tarkett gr 2,0 mm - 2 kolory z wywinieciem cokołów na ścianach poz.101	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.233</b>
106	KNR 4-01 d.1. 1202-08 5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2  3.0*(5.85+4.05+7.3)+poz.101	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84.833	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.833</b>
107	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  poz.106	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84.833	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.833</b>
108	NNRNKB d.1. 202 2014-01 5 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2  poz.106	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84.833	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.833</b>
109	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  poz.106	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84.833	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.833</b>
110	d.1. kalk. własna 5	Malowanie wewnętrzne ścian, stropów, podciągów, słupów - farba lateksowa zmywalna 2 kolory  poz.106+3.0*(5.85+3.25)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  112.133	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.133</b>
111	d.1. analiza indywidualna 5	Dostawa i montaż wercali w oknach - wercale z atestem poż  4.05*2.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.315</b>
112	d.1. analiza indywidualna 5	Demontaż, wyniesienie i ponowny montaż po remoncie pomieszczenia - boksy stalowe kratowe do ćwiczeń kinezyterapii  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.6</b>		<b>Pomieszczenie 1/6</b>			
113	KNR 4-01 d.1. 0818-05 6	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  2.86*2.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.578	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.578</b>
114	KNR 4-01 d.1. 1208-02 6	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian  1.8*2.86+1.8*2.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.288	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.288</b>
115	NNRNKB d.1. 202 1130-01 6	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  poz.113	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.578	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.578</b>
116	NNRNKB d.1. 202 1130-03 6	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.113	m <sup>2</sup>	6.578	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.578</b>
117	KNR 2-02 d.1. 1112-05 6	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wykładzina tarkett gr 2,0 mm - 2 kolory z wywinieciem cokołów na ścianach poz.113	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6.578	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.578</b>
118	KNR 2-02 d.1. 2003-02 6	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01  2.2*(2.1+0.6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.940</b>
119	KNR 4-01 d.1. 1202-08 6	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>  3.0*(2.86+2.3)+poz.113	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.058</b>
120	NNRNKB d.1. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  poz.119	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.058</b>
121	NNRNKB d.1. 202 2014-01 6 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m <sup>2</sup>  poz.119	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.058</b>
122	NNRNKB d.1. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  poz.119	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.058</b>
123	d.1. kalk. własna 6	Malowanie wewnętrzne ścian, stropów, podciągów, słupów - farba lateksowa zmywalna 2 kolory  poz.119+2.2*(2.1+0.6)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				33.938	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.938</b>
124	d.1. analiza indywidualna 6	Dostawa i montaż wercali w oknach - werciale z atestem ppoż  2.5*2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.750</b>
124'	d.1. analiza indywidualna 6	Wykonanie i montaż lady recepcyjnej dł 2,90m. Lada szer. ok. 45 cm, dołem do wysokości 1,0m płyta meblowa , powyżej przeszklenie. W ladzie należy wykonać drzwi wejściowej do pomieszczenia 1	kpl kpl		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.7</b>		<b>Pomieszczenie 1/3</b>			
125	KNR 4-01 d.1. 0818-05 7	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  6.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.360</b>
126	KNR 4-01 d.1. 1208-02 7	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian  1.8*(1.43+1.65+3.6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.024</b>
127	KNR 4-01 d.1. 0348-05 7	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej  1.6*(1.6+1.1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
128	NNRNKB d.1. 202 1130-01 7	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  poz.125	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.360</b>
129	NNRNKB d.1. 202 1130-03 7	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 poz.125	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.360</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
130	KNR 2-02 d.1. 1112-05 7	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wykładzina tarkett gr 2,0 mm - 2 kolory z wywinieciem cokołów na ścianach poz.125	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.360</b>
131	KNR 2-02 d.1. 2003-02 7	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 2.2*(3.7+0.9)-0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.320</b>
132	KNR 4-01 d.1. 1202-08 7	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> 2.0*(1.43+1.65+3.6)+poz.125	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.720</b>
133	NNRNKB d.1. 202 1134-02 7	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.132	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.720</b>
134	NNRNKB d.1. 202 2014-01 7 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m <sup>2</sup> poz.132	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.720</b>
135	NNRNKB d.1. 202 1134-02 7	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.132	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.720</b>
136	kalk. własna 7	Malowanie wewnętrzne ścian, stropów, podciągów, słupów - farba lateksowa zmywalna 2 kolory poz.132+2.2*(3.7+0.9)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.960</b>
137	KNR 2-02 d.1. 1215-01 7 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m <sup>2</sup> - kratka wentylacyjna PCV 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
138	analiza indywidualna 7	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami wraz z wyprawieniem gładzi. Skrzydła drzwiowe typu Porta Minimax laminowane w kolorze drewna (np. mahoń, wiśnia, jabłoń), ościeżnica stalowa malowana w kolorze skrzydeł drzwiowych. Zamek jednopunktowy na wkładkę, zawiasy czopowe wkręcane, klamka i szyld. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB RÓWNOWAŻNY 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.8</b>		<b>Pomieszczenie 1/16</b>			
139	KNR 4-02 d.1. 0235-06 8	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
140	KNR 4-02 d.1. 0235-08 8	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
141	KNR 4-01 d.1. 0354-04 8	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
142	KNR 4-01 d.1. 0819-15 8	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2.1*(2.5*2+1.56*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.052	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.052</b>
143	KNR 4-01 d.1. 0811-07 8	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.5*1.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
144	NNRNKB d.1. 202 1130-01 8	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2.5*1.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.800	 3.800
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
145	NNRNKB d.1. 202 1130-03 8	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 2.5*1.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.800	 3.800
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
146	KNR 2-02 d.1. 2006-02 8	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 3.0*(2.5*2+1.52*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.120	 24.120
				<b>RAZEM</b>	<b>24.120</b>
147	KNR 2-02 d.1. 2004-01 8 analogia	Zabudowa rur wod-kan - płyty G-K na ruszcie metalowym 2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.300	 2.300
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
148	KNR 0-12 d.1. 1118-05 8 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - GRES 2.5*1.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.800	 3.800
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
149	KNR 2-02 d.1. 0829-06 8	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - płytki glazura typu Opoczno Futura. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB RÓWNOWAŻNY 2.1*(2.5*2+1.56*2)-0.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.252	 15.252
				<b>RAZEM</b>	<b>15.252</b>
150	KNR 4-01 d.1. 1202-08 8	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 0.9*(2.5*2+1.56*2)+2.5*1.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.208	 11.208
				<b>RAZEM</b>	<b>11.208</b>
151	NNRNKB d.1. 202 1134-02 8	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.208	 11.208
				<b>RAZEM</b>	<b>11.208</b>
152	NNRNKB d.1. 202 2014-01 8 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 poz.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.208	 11.208
				<b>RAZEM</b>	<b>11.208</b>
153	NNRNKB d.1. 202 1134-02 8	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.208	 11.208
				<b>RAZEM</b>	<b>11.208</b>
154	d.1. kalk. własna 8	Malowanie wewnętrzne ścian, stropów, podciągów, słupów - farba lateksowa zmywalna 2 kolory poz.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.208	 11.208
				<b>RAZEM</b>	<b>11.208</b>
155	KNR 2-17 d.1. 0201-01 8 analogia	Montaż wentylatora EDM fi 120 mm wraz z doprowadzeniem zasilania - wentylator higrosterowany - czujnik wilgotności 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
156	d.1. analiza indywidualna 8	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami wraz z wyprawieniem gładz. Skrzydła drzwiowe typu Porta Minimax laminowane w kolorze drewna (np. mahoń, wiśnia, jabłoń), ościeżnica stalowa malowana w kolorze skrzydeł drzwiowych. Zamek jednopunktowy na wkładkę, zawiasy czopowe wkręcane, klamka i szyld. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB RÓWNOWAŻNY 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
157	KNR 2-15 d.1. 0115-01 8	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158	KNR 2-15 d.1. 0221-02 8	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
159	KNR 2-15 d.1. 0224-03 8	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
160	d.1. analiza indywidualna 8	Dostawa i montaż ścianek systemowych laminowanych z drzwiami - wydzielnie osobnych pomieszczeń do rehabilitacji. Ścianki typu Sanipol na konstrukcji aluminium wypalenie płyta melaminowa wys. ścianek 2,2m. W ściance 1 szt drzwi 2.2*1.6	kpl		
			kpl	3.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.520</b>
<b>1.9</b>		<b>Pomieszczenie 1/21, 1/22</b>			
161	KNR 4-01 d.1. 0818-05 9	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2.65*2.6+1.77*3.90	m <sup>2</sup>	13.793	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.793</b>
162	KNR 4-01 d.1. 0819-15 9	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek przy umywalce	m <sup>2</sup>		
		1.6*1.5	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
163	KNR 4-02 d.1. 0235-06 9	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
164	KNR 4-01 d.1. 1208-02 9	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		1.8*(3.90+4.5+2.6+1.7)	m <sup>2</sup>	22.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.860</b>
165	NNRNKB d.1. 202 1130-01 9	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.161	m <sup>2</sup>	13.793	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.793</b>
166	NNRNKB d.1. 202 1130-03 9	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 poz.161	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.793	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.793</b>
167	KNR 2-02 d.1. 1112-05 9	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wykładzina tarkett gr 2,0 mm - 2 kolory z wywinieciem cokołów na ścianach poz.161	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.793	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.793</b>
168	KNR 2-02 d.1. 2003-02 9	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
		3.0*2.65	m <sup>2</sup>	7.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.950</b>
169	KNR 2-02 d.1. 0829-06 9	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - płytki glazura typu Opoczno Futura. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB RÓWNOWAŻNY 2.1*1.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
170	KNR 4-01 d.1. 0210-01 9	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m <sup>2</sup> poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - bruzdy pod instalację wod-kan	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
171	d.1. analiza indywidualna 9	Doprowadzenie instalacji wody i kanalizacji do wanien hydromasażu - około 10 mb woda, 5 mb kanalizacja (z pomieszczenia 1/18)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
172	KNR 4-01 d.1. 0207-02 9	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m <sup>2</sup> w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
173	KNR 2-15 d.1. 0115-01 9	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
174	KNR 2-15 d.1. 0221-02 9	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym na szafce	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
175	KNR 2-02 d.1. 2004-01 9 analogia	Zabudowa rur wod-kan - płyty G-K na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
176	KNR 4-01 d.1. 1202-08 9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.8*(3.90+4.5+2.6+1.7)+poz.161	m <sup>2</sup>	36.653	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.653</b>
177	NNRNKB d.1. 202 1134-02 9	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.176	m <sup>2</sup>	36.653	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.653</b>
178	NNRNKB d.1. 202 2014-01 9 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.176	m <sup>2</sup>	36.653	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.653</b>
179	NNRNKB d.1. 202 1134-02 9	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.176	m <sup>2</sup>	36.653	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.653</b>
180	d.1. kalk. własna 9	Malowanie wewnętrzne ścian, stropów, podciągów, słupów - farba lateksowa zmywalna 2 kolory	m <sup>2</sup>		
		poz.176+3.0*2.65*2	m <sup>2</sup>	52.553	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.553</b>
181	d.1. analiza indywidualna 9	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu 1/8 i 1/9. Przekucie otworu na zewnątrz w ścianie zewn., zamontowanie rury PCV fi 160 mm oraz komina po zewn, stronie muru i kratki went wewnątrz pomieszczenia	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
182	KNR 2-02 d.1. 1215-01 9 analogia	Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m <sup>2</sup> - kratka wentylacyjna PCV	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
183	d.1. analiza indywidualna 9	Dostawa i montaż wercali w oknach - werciale z atestem ppoż	m <sup>2</sup>		
		4.5*2.3	m <sup>2</sup>	10.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.350</b>
<b>1.10</b>		<b>Pomieszczenie 1/23</b>			
184	KNR 4-01 d.1. 0354-04 10	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
185	KNR 4-01 d.1. 0354-05 10	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - naświetle	m <sup>2</sup>		
		2.0*2.05	m <sup>2</sup>	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
186	KNR 4-01 d.1. 0818-05 10	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2.53*3.3	m <sup>2</sup>	8.349	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.349</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
187	KNR 4-01 d.1. 0819-15 10	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek przy umywalce  1.0*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
188	KNR 4-02 d.1. 0235-06 10	Demontaż umywalki  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
189	KNR 4-01 d.1. 1208-02 10	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian  1.8*(3.3*2+2.53)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.434	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.434</b>
190	NNRNKB d.1. 202 1130-01 10	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  poz.186	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.349	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.349</b>
191	NNRNKB d.1. 202 1130-03 10	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 poz.186	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.349	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.349</b>
192	KNR 2-02 d.1. 1112-05 10	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wykładzina tarkett gr 2,0 mm - 2 kolory z wywinieciem cokołów na ścianie poz.186	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.349	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.349</b>
193	KNR 4-01 d.1. 0348-05 10	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej  1.0*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
194	KNR 2-02 d.1. 2003-02 10	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01  2.05*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
195	KNR 2-02 d.1. 0829-06 10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - płytki glazura typu Opczno Futura. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB RÓWNOWAŻNY 2.1*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
196	KNR-W 2-02 d.1. 1018-04 10	Naświetle PCV wewnętrzne  2.05*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
197	KNR 2-15 d.1. 0115-01 10	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
198	KNR 2-15 d.1. 0221-02 10	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym na szafce  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
199	KNR 2-02 d.1. 2004-01 10 analogia	Zabudowa rur wod-kan - płyty G-K na ruszcie metalowym  2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
200	KNR 4-01 d.1. 1202-08 10	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2  1.8*(3.90+4.5+2.6+1.7)+poz.186	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.209	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.209</b>
201	NNRNKB d.1. 202 1134-02 10	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  poz.200	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.209	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.209</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
202	NNRNKB d.1. 202 2014-01 10 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 poz.200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.209	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.209</b>
203	NNRNKB d.1. 202 1134-02 10	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.209	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.209</b>
204	kalk. własna d.1. 10	Malowanie wewnętrzne ścian, stropów, podciągów, słupów - farba lateksowa zmywalna 2 kolory poz.200+2.0*2.05+3.0*(3.3*2+2.53)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				62.699	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.699</b>
205	KNR 2-02 d.1. 1215-01 10 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - kratka wentylacyjna PCV 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
206	analiza indywidualna d.1. 10	Dostawa i montaż werticali w oknach - verticale z atestem ppoż 2.5*2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.750</b>
207	analiza indywidualna d.1. 10	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami wraz z wyprawieniem gładzi. Skrzydła drzwiowe typu Porta Minimax laminowane w kolorze drewna (np. mahoń, wiśnia, jabłoń), ościeżnica stalowa malowana w kolorze skrzydeł drzwiowych. Zamek jednopunktowy na wkładkę, zawiasy czopowe wkręcane, klamka i szyld. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB RÓWNOWAŻNY 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.11</b>		<b>Pomieszczenie 1/24</b>			
208	KNR 4-01 d.1. 0354-04 11	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
209	KNR 4-01 d.1. 0818-05 11	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.040</b>
210	KNR 4-01 d.1. 0819-15 11	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek przy umywalce 1.5*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
211	KNR 4-02 d.1. 0235-06 11	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
212	KNR 4-01 d.1. 1208-02 11	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.8*(2.53+2.21)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8.532	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.532</b>
213	NNRNKB d.1. 202 1130-01 11	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.209	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.040</b>
214	NNRNKB d.1. 202 1130-03 11	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 poz.209	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.040</b>
215	KNR 2-02 d.1. 1112-05 11	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wykładzina tarkett gr 2,0 mm - 2 kolory z wywinieciem cokołów na ściany poz.209	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.040</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
216	KNR 4-01 d.1. 0304-01 11	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - zamurowanie otworu drzwiowego 0.9*2.1*0.15+0.9*0.9*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.527	 0.527
				<b>RAZEM</b>	<b>0.527</b>
217	KNR 4-01 d.1. 0711-02 11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 2.0*2+1.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
218	KNR 2-02 d.1. 0829-06 11	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - płytki glazura typu Opoczno Futura. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB RÓWNOWAŻNY 2.1*(2.53*2+2.21*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.908	 19.908
				<b>RAZEM</b>	<b>19.908</b>
219	KNR 2-15 d.1. 0115-01 11	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
220	KNR 2-15 d.1. 0220-02 11 analogia	Montaż zlewów - dwukomorowy stalowy na szafce 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
221	KNR 2-02 d.1. 2004-01 11 analogia	Zabudowa rur wod-kan - płyty G-K na ruszcie metalowym 1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.500	 1.500
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
222	KNR 4-01 d.1. 1202-08 11	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> 1.2*(2.53*2+2.21)+poz.209	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.764	 14.764
				<b>RAZEM</b>	<b>14.764</b>
223	NNRNKB d.1. 202 1134-02 11	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.222	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.764	 14.764
				<b>RAZEM</b>	<b>14.764</b>
224	NNRNKB d.1. 202 2014-01 11 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m <sup>2</sup> poz.222	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.764	 14.764
				<b>RAZEM</b>	<b>14.764</b>
225	NNRNKB d.1. 202 1134-02 11	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.222	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.764	 14.764
				<b>RAZEM</b>	<b>14.764</b>
226	d.1. kalk. własna 11	Malowanie wewnętrzne ścian, stropów, podciągów, słupów - farba lateksowa zmywalna 2 kolory poz.222	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.764	 14.764
				<b>RAZEM</b>	<b>14.764</b>
227	KNR 2-02 d.1. 1215-01 11 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m <sup>2</sup> - kratka wentylacyjna PCV 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
228	d.1. analiza indywidualna 11	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami wraz z wyprawieniem gładzi. Skrzydła drzwiowe typu Porta Minimax laminowane w kolorze drewna (np. mahoń, wiśnia, jabłoń), ościeżnica stalowa malowana w kolorze skrzydeł drzwiowych. Zamek jednopunktowy na wkładkę, zawiasy czopowe wkręcane, klamka i szyld. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB RÓWNOWAŻNY 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.12</b>		<b>Pomieszczenie 1/2</b>			
229	KNR 4-01 d.1. 0354-04 12	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
230	KNR 4-01 d.1. 0818-05 12	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  2.8*5.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.680</b>
231	KNR 4-01 d.1. 0304-01 12	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - zamurowanie otworu drzwiowego  0.9*0.9*0.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.162	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.162</b>
232	KNR 4-01 d.1. 0711-02 12	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
233	KNR 4-01 d.1. 1208-02 12	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian  1.8*(5.6*2+2.8*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.240</b>
234	NNRNKB d.1. 202 1130-01 12	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  poz.230	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.680</b>
235	NNRNKB d.1. 202 1130-03 12	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 poz.230	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.680</b>
236	KNR 0-12 d.1. 1118-05 12 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - GRES  poz.230	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.680</b>
237	KNR 0-12 d.1. 1119-02 12 analogia	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm  2.8*2+5.6*2	m  m	  16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
238	KNR 4-01 d.1. 1202-08 12	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>  poz.229+3.0*(2.8*2+5.6*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.400</b>
239	NNRNKB d.1. 202 1134-02 12	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  poz.238	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.400</b>
240	NNRNKB d.1. 202 2014-01 12 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m <sup>2</sup>  poz.238	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.400</b>
241	NNRNKB d.1. 202 1134-02 12	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  poz.238	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.400</b>
242	d.1. kalk. własna 12	Malowanie wewnętrzne ścian, stropów, podciągów, słupów - farba lateksowa zmywalna 2 kolory  poz.238	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.400</b>
243	d.1. analiza indywidualna 12	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami wraz z wyprawieniem gładzi. Skrzydła drzwiowe typu Porta Minimax laminowane w kolorze drewna (np. mahoń, wiśnia, jabloń), ościeżnica stalowa malowana w kolorze skrzydeł drzwiowych. Zamek jednopunktowy na wkładkę, zawiasy czopowe wkręcane, klamka i szyld. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB RÓWNOWAŻNY 1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
244	KNR 2-02 d.1. 1215-01 12 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.1 m <sup>2</sup> - kratka wentylacyjna PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
245	d.1. analiza indywidualna 12	Dostawa i montaż wercali w oknach - wercale z atestem ppoż	m <sup>2</sup>		
		1.5*2.3	m <sup>2</sup>	3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
<b>1.13</b>		<b>Pomieszczenie 1/4, 1/5</b>			
246	KNR 4-01 d.1. 0354-04 13	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
247	KNR 4-01 d.1. 0818-05 13	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		5.05+3.21	m <sup>2</sup>	8.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.260</b>
248	KNR 4-01 d.1. 1208-02 13	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		1.8*(2.75*2+2.15*2+2.13*2+1.57*2)	m <sup>2</sup>	30.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.960</b>
249	KNR 4-01 d.1. 0210-01 13	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m <sup>2</sup> poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - bruzdy pod instalację wod-kan	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
250	d.1. analiza indywidualna 13	Doprowadzenie instalacji wody i kanalizacji do wanien hydromasażu - około 10 mb woda, 5 mb kanalizacja (z pomieszczenia 1/18)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
251	KNR 4-01 d.1. 0207-02 13	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.03 m <sup>2</sup> w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
252	KNR 2-15 d.1. 0115-01 13	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
253	KNR 2-15 d.1. 0223-01 13 analogia	Montaż zlewu w pom. porządkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
254	NNRNKB d.1. 202 1130-01 13	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.247	m <sup>2</sup>	8.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.260</b>
255	NNRNKB d.1. 202 1130-03 13	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 poz.247	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.260</b>
256	KNR 2-02 d.1. 2006-02 13	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m <sup>2</sup>		
		3.0*(2.75*2+2.15*2+2.13*2+1.57*2)	m <sup>2</sup>	51.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.600</b>
257	KNR 2-02 d.1. 2004-01 13 analogia	Zabudowa rur wod-kan - płyty G-K na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
258	KNR 0-12 d.1. 1118-05 13 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - GRES	m <sup>2</sup>		
		poz.247	m <sup>2</sup>	8.260	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.260</b>
259	KNR 2-02 d.1. 0829-06 13	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - płytki glazura typu Opoczno Futura. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB RÓWNOWAŻNY 2.1*(2.75*2+2.15*2+2.13*2+1.57*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.120</b>
260	KNR 4-01 d.1. 1202-08 13	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> poz.247	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.260</b>
261	NNRNKB d.1. 202 1134-02 13	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.247	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.260</b>
262	NNRNKB d.1. 202 2014-01 13 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m <sup>2</sup> poz.247	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.260</b>
263	NNRNKB d.1. 202 1134-02 13	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.247	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.260</b>
264	kalk. własna d.1. 13	Malowanie wewnętrzne ścian, stropów, podciągów, słupów - farba lateksowa zmywalna 2 kolory 1.0*(2.75*2+2.15*2+2.13*2+1.57*2)+poz.247	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.460</b>
265	KNR 2-02 d.1. 1215-01 13 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m <sup>2</sup> - kratka wentylacyjna PCV 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
266	KNR 2-17 d.1. 0201-01 13 analogia	Montaż wentylatora EDM fi 120 mm wraz z doprowadzeniem zasilania - wentylator higrosterowany - czujnik wilgotności 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
267	analiza indywidualna d.1. 13	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami wraz z wyprawieniem gładzi. Skrzydła drzwiowe typu Porta Minimax laminowane w kolorze drewna (np. mahoń, wiśnia, jabłoń), ościeżnica stalowa malowana w kolorze skrzydeł drzwiowych. Zamek jednopunktowy na wkładkę, zawiasy czopowe wkręcane, klamka i sztyl. MATERIAŁ ZGODNY Z OPISEM POZYCJI LUB RÓWNOWAŻNY 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
268	analiza indywidualna d.1. 13	Dostawa i montaż wercali w oknach - wercale z atestem ppoż 1.5*2.3+2.1*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.550</b>
<b>1.14</b>		<b>Wymiana opraw, gniazd i łączników</b>			
269	KNR 4-03 d.1. 0606-01 14	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 1x20 W 15	szt. szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
270	KNR 4-03 d.1. 0507-02 14	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybiegunowych do 32 A na betonie 54	szt. szt.	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
271	KNR 4-03 d.1. 0501-01 14	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na betonie 24	szt. szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	REMONT POMIESZCZEŃ RE-HABILITACJI						
1.1	Pomieszczenie 1/17 i 1/18						
1.2	Pomieszczenie 1/20						
1.3	Pomieszczenie 1/19						
1.4	Pomieszczenie 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15						
1.5	Pomieszczenie 1/7						
1.6	Pomieszczenie 1/6						
1.7	Pomieszczenie 1/3						
1.8	Pomieszczenie 1/16						
1.9	Pomieszczenie 1/21, 1/22						
1.10	Pomieszczenie 1/23						
1.11	Pomieszczenie 1/24						
1.12	Pomieszczenie 1/2						
1.13	Pomieszczenie 1/4, 1/5						
1.14	Wymiana opraw, gniazd i łączników						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2354.2960		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie	szt.	8.0000		8.0000		
2.	baterie wannowe ściennie śr.15 mm z zaworem mieszającym termostatycznym	szt.	2.0000		2.0000		
3.	cegła budowlana pełna	szt.	587.7600		587.7600		
4.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0849		0.0849		
5.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	97.6440		97.6440		
6.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.2400		0.2400		
7.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.1571		0.1571		
8.	farba lateksowa zmywalna	dm <sup>3</sup>	208.1346		208.1346		
9.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	0.7280		0.7280		
10.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.0011		0.0011		
11.	gips budowlany szpachlowy	t	1.0049		1.0049		
12.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	2424.5248		2424.5248		
13.	Gniazdo 3P+N+Z 16A(25)A nf 2622-126 stałe	szt	55.0800		55.0800		
14.	kit asfaltowy	kg	0.6000		0.6000		
15.	Klamka z szyldelem i zamkiem (wkładka)	szt	16.0000		16.0000		
16.	klej Butapren B	kg	54.9552		54.9552		
17.	klosze	szt.	15.6000		15.6000		
18.	kołki do wstrzeliwania	szt.	350.0329		350.0329		
19.	komplety przelewowo-spustowe do wanien śr.40 mm	szt.	2.0000		2.0000		
20.	konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zlewozmywaki	kpl.	1.0000		1.0000		
21.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	2.0000		2.0000		
22.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	6.0000		6.0000		
23.	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	2.0000		2.0000		
24.	korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	szt.	1.0000		1.0000		
25.	kotwy elastyczne kpl.	szt.	12.3000		12.3000		
26.	Kratka wentylacyjna PCV biała	szt	13.0000		13.0000		
27.	Kształtownik stalowy profil C	kg	272.3645		272.3645		
28.	Kształtownik stalowy profil U	kg	80.8857		80.8857		
29.	lada recepcyjna dł 2,90 m		1.0000		1.0000		
30.	Łączniki podtynkowe 16A 250 V - płytka czołowa do gniazd telefonicznych bez wkładu	szt	24.4800		24.4800		
31.	Materiały do doprowadzenia wody i kanalizacji do wanien hydromasażu	kpl	3.0000		3.0000		
32.	Materiały do doprowadzenia osobnego obwodu trójfazowego zasilania grzałki zbiornika cwu	kpl	1.0000		1.0000		
33.	Mydło techniczne	kg	11.0434		11.0434		
34.	naświetle wewnętrzne PCV białe	m <sup>2</sup>	2.0500		2.0500		
35.	oprawy świetłówkowe belkowe z kloszem	szt.	15.0000		15.0000		
36.	Ościeżnica stalowa szer 120 cm	szt	1.0000		1.0000		
37.	Ościeżnica stalowa szer 90	szt	15.0000		15.0000		
38.	pastą podłogową bezbarwną	kg	13.7388		13.7388		
39.	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm <sup>3</sup>	0.5535		0.5535		
40.	Piasek natur.do zapr.odm.1,uziar.do 2,0mm	m <sup>3</sup>	1.4448		1.4448		
41.	Piasek zwykły	m <sup>3</sup>	0.4200		0.4200		
42.	Płytki glazura Opoczno typu Futura'	m <sup>2</sup>	171.2376		171.2376		
43.	Płytki Gres Cersanit	m <sup>2</sup>	1.2600		1.2600		
44.	Płytki Gres Cersanit'	m <sup>2</sup>	48.1195		48.1195		
45.	plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	340.5949		340.5949		
46.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	220.8677		220.8677		
47.	Sedes "KOMPAKT" gat.I	szt	2.0000		2.0000		
48.	silikon	kg	0.0205		0.0205		
49.	Skrzydła pełne typu Porta Minimax szer 120 cm w świetle zgodnie z opisem w pozycji	szt	1.0000		1.0000		
50.	Skrzydła pełne typu Porta Minimax szer 90 cm w świetle zgodnie z opisem w pozycji	szt	15.0000		15.0000		
51.	spusty do wanien z tworzywa sztucznego	szt.	1.0000		1.0000		
52.	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową śr.32 mm	szt.	6.0000		6.0000		
53.	sznur konopny smołowany	kg	0.3800		0.3800		
54.	Ścianki typu Sanipol na konstrukcji aluminium wypanienie płyta melaminowa wys. ścianek 2,2m	szt	44.4400		44.4400		
55.	Świetlówka LF 36W	szt	15.6000		15.6000		
56.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	435.7801		435.7801		
57.	Uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl	3.0000		3.0000		
58.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt.	2.0000		2.0000		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
59.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe na szafce	szt.	4.0000		4.0000		
60.	Urządzenie sanit. "KOMPAKT" gat.I	szt	2.0000		2.0000		
61.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.4417		0.4417		
62.	wapno suchogazzone	kg	54.5100		54.5100		
63.	Wentylator EDM higrosterowany fi 120 mm	kpl	4.0000		4.0000		
64.	werticale z atestem ppoż	m <sup>2</sup>	68.6850		68.6850		
65.	wkręty do płyt gipsowych	kg	5.2425		5.2425		
66.	woda	m <sup>3</sup>	1.2421		1.2421		
67.	wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	kg	26.2636		26.2636		
68.	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt	6.0000		6.0000		
69.	Wykładzina gr. 2,0 mm - Tarket np "Optima"	m <sup>2</sup>	149.7529		149.7529		
70.	Wykonanie wentylacji	szt	3.0000		3.0000		
71.	Zapłonnik do świetlówek ZT-A 4-22W	szt	15.0000		15.0000		
72.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.0650		0.0650		
73.	zaprawa klejąca do gresu	kg	1034.6200		1034.6200		
74.	Zaprawa samopoziomująca Atlas SAM	kg	4318.7976		4318.7976		
75.	zaprawa spoinująca	kg	128.0608		128.0608		
76.	Zbiornik kompletny cwu 300 litór stojący z grzałką 380V	szt.	1.0000		1.0000		
77.	zlew pom. porządkowe	szt.	1.0000		1.0000		
78.	zlewy stalowe dwukomorowe na szafce	szt.	1.0000		1.0000		
79.	Żwir do bet.wielofrak.uziar.2-8mm	m <sup>3</sup>	0.7200		0.7200		
80.	materiały pomocnicze	zł					
<b>RAZEM</b>							

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	2.5638		
2.	mieszarka do zapraw	m-g	1.0892		
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	3.3700		
4.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	20.2377		
5.	środek transportowy	m-g	0.1230		
6.	środek transportowy	m-g	0.0638		
7.	wyciąg	m-g	26.8420		
8.	żuraw okienny przenośny	m-g	4.8000		
<b>RAZEM</b>					

Słownie: