

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 WYMIANA KOTŁÓW				
1.1 KNR 402/409/6	Demontaz i rozebranie kotła, stalowego	2,00		kpl
1.2 KNR 231/806/3	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 18 cm 3,0*3,0	= 9,00 9,00	9,00	m2
1.3 KNR 201/201/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III 3,0*3,0*3,0	= 27,00 27,00	27,00	m3
1.4 KNR 401/349/4	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej 1,5*2,0*0,7	= 2,10 2,10	2,10	m3
1.5 KNR 202/205/1 (1)	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami 1,3*2,4*0,15	= 0,47 0,47	0,47	m3
1.6 KNR 215/503/5	Kotły stalowe wodne szt 3 250 kW miałowy	3,00		szt
1.7 KNR 215/409/5 (1)	Zawór c.o. zaporowy skośny żeliwny kołnierkowy 0.6-MPa, nr kat.311, Fi-100 mm	6,00		szt
1.8 KNR 402/407/4	Dopasowanie połączeń instalacji z kotłem	3,00		kpl
1.9 KNR 402/408/2	Oczyszczenie czopucha kotła o długości do 6-m	1,00		szt
1.10 KNR 402/407/4	Dopasowanie połączeń czopucha z kotłem	3,00		kpl
1.11 KNR 220/312/1	Termometry techniczne proste o długości króćca do 30-mm R= 0.955 M= 1.000 S= 1.000	3,00		szt
1.12 KNR 35/216/7	Manometr techniczny, armatura Dn-15-mm	1,00		szt
1.13 KNR 401/301/1	Podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie 1,5*2,0*0,7	= 2,10 2,10	2,10	m3
1.14 KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	27,00		m3
1.15 KNR 231/303/5	Nawierzchnie z kostki w torowiskach tramwajowych, kostka żużłowa 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	9,00		m2
2 REMONT POMPOWNI				
2.1 KNR 215/509/1	Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o., Fi do 150 mm	1,50	2	m
2.2 KNR 215/409/5 (1)	Zawór c.o. zaporowy skośny żeliwny kołnierkowy 0.6-MPa, nr kat.311, Fi-100 mm	8,00		szt
2.3 KNR 707/101/5	Pompy wirowe 100 PJM 215 R= 0.955 M= 1.000 S= 1.000	2,00		kpl
2.4 KNR 35/216/14	Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn-150 mm	1,00		szt

✓