

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 328110T JĘDRZEJÓW - PRZĄSŁAW OD KM 0+000 DO KM 1+000, DŁ. 1000 MB.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 6		Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości	m ²		
d.1 1301-05		ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 1,0 m.	m ²	2000.000	
		2000			
				RAZEM	2000.000
2		NAWIERZCHNIA			
2 KNR AT-03		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.2 0202-02		dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² .	m ²	7060.000	
		1000 mb szer. 7,0 m plus rozjazdy 60 m ²			
		7060			
				RAZEM	7060.000
3 KNNR 6		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfal-	t		
d.2 0108-02		t	529.500		
		529.5			
				RAZEM	529.500
4 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.2 0309-02		4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	7060.000	
		7060			
				RAZEM	7060.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5 KNNR 6		Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej gru-	m ³		
d.3 0202-03		bości utwardzenia 7 cm i szerokości 0,75 m. (obustronnie).	m ³	105.000	
		105			
				RAZEM	105.000
6 KNR 2-31		Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych na jezdni farbą chlorokauczu-	m ²		
d.3 0706-02		kową	m ²	480.000	
		480			
				RAZEM	480.000
7 KNNR 6		Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na	m ²		
d.3 0502-03		podsypanie cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	210.000	
		210			
				RAZEM	210.000
8 KNNR 6		Przełożenie nawierzchni z bloczków betonowych na podsypanie cemen-	m ²		
d.3 0502-03		towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	390.000	
		390			
				RAZEM	390.000
9 KNNR 6		Przełożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykona-	m		
d.3 0403-03		m	30.000		
		30			
				RAZEM	30.000
10 KNNR 6		Wyrównanie uszkodzonej istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabi-	m ³		
d.3 0107-01		lizowanym mechanicznie o gr. do 10 cm (na wjazdach)	m ³	50.000	
		50			
				RAZEM	50.000