



Jędrzejów 16.10.2019 r.

Znak sprawy: RIZP.271.16.2019

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.10.2019 r. pod nr 605926-N-2019**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Prosimy o podanie parametrów nasadzanych drzew i krzewów

Odp. 1

Przewidziane do nasadzenia drzewa powinny być zgodne z normą PN-R-67023 lub równoważną normą europejską, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy, liczbę szkółkowań. Przewidziane do nasadzenia krzewy powinny być zgodne z normą PN-R-67023 oraz PN-R-67022 lub równoważne normy europejskie, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy i nazwa producenta. Drzewa i krzewy przewidziane do nasadzenia powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku oraz posiadać następujące parametry:

- 1) *Acer platanoides* 'Drummondii' (klon pospolity 'Drummondii')
- pojemnik C30, wysokość 250-300 cm,
- 2) *Acer platanoides* 'Globosum Select' (klon pospolity 'Globosum Select')
- pojemnik C15 wysokość 230-250 cm,
- 3) *Acer platanoides* 'Crimson King' (klon pospolity 'Crimson King')
- pojemnik C3/5 wysokość 80-120 cm,
- 4) *Acer negundo* 'Flamingo' (klon jesionolistny 'Flamingo')
- pojemnik C60, wysokość 250-350 cm
- 5) *Catalpa bignonioides* 'Nana' (surmia bignoniowa 'Nana')
- pojemnik C35, wysokość 230-250 cm,
- 6) *Buxus microphylla* 'Faulkner' (bukszpan drobnolistny 'Faulkner')
- pojemnik C5/7,5 wysokość 60-80 cm,
- 7) *Juniperus ×pfitzeriana* 'Mordigan Gold' (jałowiec pośredni 'Mordigan Gold')
- pojemnik C2 wysokość 20-40 cm,
- 8) *Berberis thunbergii* 'Aurea' (berberys Thunberga 'Aurea')

- pojemnik C2 wysokość 15-20 cm,
- 9) *Spiraea japonica* 'Golden Princess' (tawuła japońska 'Golden Princess')
- pojemnik C2 wysokość 20-40 cm,
- 10) *Juniperus ×pfitzeriana* 'Golden Joy' (jałowiec pośredni 'Golden Joy')
- pojemnik C2 wysokość 20-40 cm.

2. Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy wykonania zgodnie z opisem przedmiaru "Nawierzchnie" poz. 157 hydrofugi Cilor szary z wypełnieniem kruszywem Granofuga, piasek fugowy szary lub równoważny? W projekcie nie ma na ten temat żadnej wzmianki. Prosimy o szczegółową informację w tej sprawie.

Odp. 2

W przedmiarze omyłkowo wpisano CILOR - powinno być "kolor szary".

3. Prosimy o informację, czy wycinka drzew jest przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej zgody na wycinkę drzew. Ponadto, jeżeli wycinka jest przedmiotem zamówienia, to kto poniesie koszty administracyjne z tytułu tej wycinki, Wykonawca czy Zamawiający?

Odp. 3

Zgodnie z rozdziałem III pkt. 2 ppkt 2.1. lit. p) SIWZ zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi wycinkę drzew i zakrzaczeń. Decyzja Starosty Jędrzejowskiego z 05.04.2019 r. dotycząca zgody na wycinkę drzew jest zamieszczona w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ w folderze *decyzje_uzgodnienia-warunki*. Ewentualne koszty administracyjne z tytułu tej wycinki poniesie Zamawiający.

4. Prosimy o informację, co Zamawiający ma na myśli w sformułowaniu zawartym w SIWZ: "Cena za zakup wiat i słupków przystankowych winna uwzględniać jedynie koszt zakupu i montażu bez robót towarzyszących"? Czy w związku z tym wszelkie roboty ziemne, rozbiórkowe (demontaże istniejącego wiatu i nawierzchni) i odtworzeniowe nie są objęte przedmiotem zamówienia i ich wykonanie nie należy do Wykonawcy?

Odp. 4

Cena za zakup i montaż wiatu i słupków przystankowych winna uwzględniać jedynie koszt zakupu i montażu bez robót towarzyszących – wartość należy wpisać w pkt. 1 ppkt b) formularza oferty – cena „za zakup i montaż wiatu i słupków przystankowych”. Natomiast wszelkie koszty robót towarzyszących (roboty ziemne, rozbiórkowe - demontaże istniejącego wiatu i nawierzchni, roboty odtworzeniowe itp.) są również objęte przedmiotem zamówienia - ich wartość należy uwzględnić w pkt. 1 ppkt a) formularza oferty - cena „za wykonanie robót budowlanych”.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w konstrukcji dróg kruszywa bazaltowego lub dolomitowego w zamian za "suchą mieszankę"?

Odp. 5

Konstrukcję dróg należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

6. Czy należy uwzględnić likwidację istniejącego oświetlenia ulicznego?

Odp. 6

Tak należy przewidzieć likwidację nieczynnego oświetlenia w obrębie terenu inwestycji.

7. Czy należy przewidzieć oświetlenie tymczasowe rejonu wejścia do budynku dworca?

Odp. 7

Nie. Wykonawca winien jedynie zapewnić bezpieczne dojście i w razie konieczności dojazd do budynku dworca i obiektów zlokalizowanych od strony torów kolejowych.

8. Zgodnie z załączoną dokumentacją należy wykonać przebudowę kabli teletechnicznych.

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o ten zakres robót

Odp. 8

Pozycje przedmiarowe Nr 2, 3, 4 i 5 zawarte w dział 2 „kable teletechniczne” przedmiaru robót pn. „nawierzchnie zagospodarowanie zieleni” zastępuje się pozycjami:

Dział 2 kable teletechniczne

Poz. 2.1 KNNR 9 0801-100-040 – demontaż kabla TKD 89x2 - 165,0 mb,

Poz. 2.2 KNNR 9 0801-100-040 – demontaż kabla TKD 18x2 - 47,0 mb,

Poz. 3.1 ZN-97/TP S.A.-040 0103-01 – wykonanie kanalizacji kablowej jednootworowej z rur RPP 110/3,7 - 207,5 mb,

Poz. 3.2 KNR 5-01 0301-03 – wykonanie studni kablowych SK-2 - 6 szt.

Poz. 3.3 KNR 510/112/2 – układanie mechaniczne kabli teletechnicznych w tunelach lub w kanałach odkrywanych, metoda uciągu czołowego, kabel XzTKMXpw50x4x0,8 - 174 mb,

Poz. 3.4 KNR 510/112/2 – układanie mechaniczne kabli teletechnicznych w tunelach lub w kanałach odkrywanych, metoda uciągu czołowego, kabel XzTKMXpw10x4x0,8 - 55 mb,

Poz. 4.1 ZKNR 040 0703/03- wykonanie złącza kablowego odgałęźnego - 1 szt.,

Poz. 4.2 ZKNR 040 0723/03- wykonanie złącza kablowego przelotowego/równoległego - 3 szt.,

Poz. 5 KNR 403/1203/3 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 20 – 5 odcinków.

9. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dot. ścianek przeszklonych fasad (szklenie, kolor profili, samozamykacz).

Odp. 9

Zgodnie ze STWiOR-branża budowlana SST4 „STOLARKA”. Dodatkowo w uzupełnieniu do zapisów SST4:

- drzwi wyposażone w samozamykacze,
- szklenie szkłem bezpiecznym, termoizolacyjność zgodnie z zapisami SST4,
- kolor profili szary grafitowy RAL 7024.

10. Czy należy przewidzieć wycieraczki przy wejściach do poczekalni i toalety?

Odp. 10

Tak, zgodnie z opisem pozycji 73 przedmiaru robót pn. „roboty konstrukcyjno-budowlane”.

11. Z jakiego gatunku drewna należy wykonać okładziny ażurowe słupów, osłony i wykończenia rastrowe, siedziska ławek?

Odp. 11

Modrzew.

12. Czy należy uwzględnić tylko jeden punkt serwisowy dla rowerów?

Odp. 12

Tak.

13. Czy w zakresie "akcentu plastycznego z tablicami mosiężnymi" należy uwzględnić jedynie montaż owych tablic czy także ich wykonanie?

Odp. 13

Należy uwzględnić wykonanie i montaż tablic.

14. Czy w ofercie należy uwzględnić jedynie montaż kopii zegara słonecznego czy również jej wykonanie?

Odp. 14

Należy uwzględnić wykonanie i montaż kopii zegara.

15. Czy konieczne jest użycie kostki granitowej starej po wykonaniu jej czyszczenia, może w ramach oferty przewidzieć wbudowanie nowej kostki granitowej, dla Zamawiającego nie powinno to mieć znaczenia.

Odp. 15

Wykonawca może przewidzieć wbudowanie nowej kostki granitowej lub zgodnie ze SIWZ wykonać czyszczenie i wbudowanie pochodzącej z demontażu kostki granitowej będącej własnością Zamawiającego (kostka ta od 7 lat jest składowana pod gołym niebem i wymaga gruntownego czyszczenia, załadunku, rozładunku i transportu w miejsce jej wbudowania, które Wykonawca winien skalkulować).

16. Jakie osoby trzecie Zamawiający ma na myśli w kwestii wypłaty odszkodowań wynikających z prowadzenia robót na przedmiotowej realizacji a mogących mieć czasowy wpływ na utrudnienia lub ograniczenia ich praw do dysponowania. Czy Zamawiającemu są znane już takie zgłoszenia co do możliwości występowania o odszkodowania w związku z planowaną inwestycją.

Odp. 16

Chodzi o ewentualne osoby, które mogą żądać odszkodowania od Wykonawcy na skutek braku lub ograniczonej możliwości dostępu do nieruchomości bezpośrednio przylegających do terenu inwestycji.

Zamawiającemu nie są znane zgłoszenia co do możliwości występowania o odszkodowania w związku z planowaną inwestycją.

17. Czy Wykonawca powinien w swojej kwocie uwzględnić ławki w formie prostopadłościanów betonowych wykończonych od góry siedziskiem z desek drewnianych, oraz tych umiejscowionych w poczekalni? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. 17

Tak. Wykonawca powinien uwzględnić ławki zewnętrzne i wewnętrzne zgodnie z pozycjami nr 173 i 174 przedmiaru robót – „nawierzchnie zagospodarowanie zieleni” oraz pozycją nr 61 przedmiaru robót „roboty konstrukcyjno-budowlane”.

18. Czy Zamawiający potwierdza że Wykonawca w swojej kwocie winien przewidzieć sprzedaż drewna pozyskanego w ramach inwestycji?

Odp. 18

Nie. Zgodnie z treścią SIWZ wycięte przez Wykonawcę drzewa z działki o nr ewid. gruntu 212/16 obręb 0003 Jędrzejów stają się własnością Wykonawcy. W związku z tym cena oferty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zostać pomniejszona o wartość pozyskanego z tej działki drewna. Zgodnie z wyceną dokonaną przez Zamawiającego, wartość drewna na tych działkach wynosi 13 101,49 zł brutto. Różnica w wartości ustalonej przez Zamawiającego i wartości określonej przez Wykonawcę nie może stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

19. Proszę o udostępnienie części Projekt Wykonawczy Zagospodarowania Terenu.

Odp. 19

Projekt wykonawczy „Zagospodarowanie terenu Architektura dla obiektu Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów” jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w załączniku nr 9 w folderze > OPRACOWANIA PROJEKTOWE > architektura Projekt Wykonawczy.

20. Proszę o podanie koloru RAL dla farb przy ramach żelbetowych.

Odp. 20

Farby do betonu w kolorach RAL: żółty - RAL 1016, czerwony - RAL 3028, niebieski - RAL 5015, zielony - 6018, szary - naturalny kolor betonu (bez malowania).

21. Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie lub poniósł opłaty administracyjne związane z wycinką i po stronie Wykonawcy jest jedynie usunięcie drzew wraz z karczowaniem.

Odp. 21

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

22. W ramach projektu – cz. drogowa, do wykonania jest ogrodzenie w granicy od strony północnej i w części od zachodniej w ilości około 95,0 mb – nie występuje w przedmiarze. Wnosimy o potwierdzenie, że wchodzi w zakres. Prosimy sprecyzować typ ogrodzenia i zakres.

Odp. 22

Ogrodzenie, o długości 81 mb, wchodzi w zakres robót. Specyfikacja dotycząca typu ogrodzenia znajduje się w STWiOR-branża budowlana SST11 "Mała architektura i ogrodzenie", str. 109. W ogrodzeniu należy przewidzieć jedną bramę rozwieraną o szerokości 250 cm.

23. Czy Wykonawca, w związku z wykonywaniem prac w pasie drogowym ulicy Kolejowej i skrzyżowania ulic Przemysłowej i Reymonta, będzie musiał ponosić opłaty związane z zajęciem pasa drogowego?

Odp. 23

Nie.

24. Czy Wykonawca, w związku z wykonywaniem prac w pasie drogowym ulicy Kolejowej i skrzyżowania ulic Przemysłowej i Reymonta, będzie musiał opracować organizację ruchu tymczasowego?

Odp. 24

Tak.

25. W jaki sposób mają być wydzielone stanowiska parkingowe? Barwą kostki czy malowane?

Odp. 25

Stanowiska parkingowe należy wydzielić kolorem kostki.

26. Zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi ram ilość m³ betonu wynosi 265,558 m³. słupy skrajne – nie ujęte w obmiarze np. długość ramy R3 to 37,25 mb ze słupami skrajnymi a wg przedmiaru 24,40 mb. słupy środkowe – nie zostały ujęte w przedmiarze słupy żelbetowe środkowe, w opisie projektu konstrukcji na stronie 5 opisano ramy sugerując tylko słupy środkowe w ramach 4.1, 4.2. i 4.3, natomiast słupy występują również z ramach R1, R2 i R3. Wnosimy o korektę obmiaru w przedmiarach.

Odp. 26

Sumaryczna ilość betonu wynosi 254,27 m³.

27. Wnosimy o sprecyzowanie elementu – punkt serwisowy rowerów – poprzez opis wyposażenia.

Odp. 27

Zgodnie ze STWiOR-branża budowlana SST11 „MAŁA ARCHITEKTURA I OGRODZENIE”. Str. 111 opis „rowerowa stacja naprawcza-słupek serwisowy”.

28. Wnosimy o sprecyzowanie dla oznakowania pionowego jaka średnica słupka pod znaki jest do wykonania (wg przedmiaru fi 50)?

Odp. 28

Średnica ujęta w przedmiarze (fi 50 mm) odnosi się do słupków z rur stalowych ocynkowanych 2" - średnica zewnętrzna takiego słupka wynosi 60,3 mm.

29. Wnosimy o sprecyzowanie sposobu montażu słupków do podłoża.

Odp. 29

Słupek musi być zamocowany do fundamentu. Fundamenty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Zaleca się wykonanie fundamentu o wymiarach 20 cm x 20 cm x 70 cm.

30. Zgodnie z informacją wykonawców oznakowania poziomego wykonanie oznaczeń grubowarstwowych wytrzymałe maksymalnie 3 lata. Wnosimy o potwierdzenie, że zużycie użytkowe nie podlega gwarancji udzielanej przez Wykonawcę.

Odp. 30

Zużycie użytkowe podlega gwarancji udzielanej przez Wykonawcę na okres równy z przedstawionym w ofercie. Należy nadmienić, że okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.

31. Brak w przedmiarze i w dokumentacji elementów ostrzegających kierowców zbyt wysokich pojazdów – tylko opis architektoniczny. Wnosimy o określenie ilości i typu oraz wskazanie lokalizacji.

Odp. 31

Elementy ostrzegające kierowców zbyt wysokich pojazdów należy wykonać jako belkę drewnianą lub aluminiową o wysokości 30 cm, grubości 3 cm i długości dostosowanej do szerokości przejazdu (ulicy pomiędzy peronami), malowaną w czarno-żółte skośne pasy zgodnie z wymogami dla znaków U-10b. Belka zawieszona na łańcuchach stalowych podwieszonych do wysięgników stalowych o wysięgu 1 m przed czoło zadaszenia. Dolna krawędź belki 10 cm poniżej rzeczywistej skrajni przejazdu. Elementy umieszczone przy peronach gdzie zaprojektowano znaki B-16 na rysunku organizacji ruchu.

32. Jak wykonać ściany gr. 25 cm czy zgodnie z przedmiarem z bloczków z betonu komórkowego, czy z ceramiki?

Odp. 32

Ściany wykonać z bloczków betonu komórkowego.

33. Wnosimy o sprecyzowanie wykończenia posadzki poczekalni – płyty tarasowe – i jednoznaczne opisanie materiału.

Odp. 33

Posadzkę poczekalni należy wykonać zgodnie z opisem z płyt typu tarasowego 40x40 cm grubości 4 lub 5 cm (w zależności od producenta) w kolorze jasny szary (przed wbudowaniem próbkę płyt należy dostarczyć do Inwestora celem ostatecznej akceptacji).

34. Wnosimy o sprecyzowanie standardu wykonania ram żelbetowych, które mają być pokryte jedynie powłoka malarską.

Odp. 34

Wykończenie elementów betonowych:

- powierzchnia zamknięta o dużym stopniu jednolitości,
- dopuszczalny wypływ zaczynu w obszarze kontaktu deskowań do ok. 10 mm szerokości i 5 mm głębokości,
- dopuszczalne odbicie ram konstrukcyjnych,
- dozwolone klawiszowanie płyt szalunkowych do ok. 5 mm,
- suma powierzchni porów (na powierzchni 500 x 500 mm) o średnicy 2-15 mm (pory większe od 15 mm traktowane jako defekt) do 2250
- dozwolone są powierzchnie o umiarkowanej różnicy w odcieniach,

- niedozwolone są zanieczyszczenia powierzchniowe oraz ślady rdzy,
- niedopuszczalne jest stosowanie różnych technik obróbki powierzchni oraz zmian w surowcach do produkcji mieszanki betonowej,
- należy zapewnić stałość konsystencji dla poszczególnych elementów,
- wykończenie ostateczne - farby do betonu w kolorach RAL: żółty - RAL 1016, czerwony - RAL 3028, niebieski - RAL 5015, zielony - 6018, szary - naturalny kolor betonu (bez malowania).

35. Proszę o doprecyzowanie parametrów dla blachy perforowanej gr. 1 mm o: wysokość rodzaju perforacji oraz kolorystykę.

Odp. 35

Parametry blachy perforowanej określono w STWiOR SST3 „Wykonanie dachów” pkt. 2 Materiały.

36. Proszę o doprecyzowanie gatunku drewna z jakiego mają być wykonane obudowy z listew drewnianych 5x3 cm z prześwitem 5 cm.

Odp. 36

Modrzew.

37. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o montaż płyty warstwowej z wypełnieniem PIR gr 16 cm – sufit nad poczekalnią i toaletą – w ilości 58,06 m²

Odp. 37

W przedmiarze robót roboty konstrukcyjno-budowlane należy dodać pozycję:

KNR 2-05 1004-01 - montaż płyty warstwowej z wypełnieniem PIR grubości 16 cm - sufit nad poczekalnią i toaletą - 58,06 m².

38. Prosimy o udzielenie informacji jak będzie rozwiązane odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej. Czy należy przewidzieć półpion zakończony zaworem napowietrzającym czy pion wyprowadzony ponad dach zakończony wywiewką kanalizacyjną lub innym elementem. Brak pozycji w załączonym przedmiarze, prosimy o uzupełnienie.

Odp. 38

Rozwiązanie odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej należy dobrać w zależności od dostawcy automatycznego WC.

39. Czy automat do napojów gorących w poczekalni ma być podłączony do instalacji wody i kanalizacji. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. 39

Wykonawca winien wykonać instalację wodną umożliwiającą podłączenie automatu - przewidziano zawór odcinający w ścianie.

40. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących montażu rur kanalizacyjnych fi 110 (podłączenie miski ustępowej). W przedmiarze uwzględniono tylko rury fi 50 i 75. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. 40

Podłączenie miski ustępowej realizowane w porozumieniu z konkretnym dostawcą toalety automatycznej bezpośrednio na przyłączy kanalizacji.

41. Wnosimy o potwierdzenie, że urządzenie w poczekalni – automaty – nie wchodzi w zakres przetargu.

Odp. 41

Urządzenie w poczekalni – automaty – nie wchodzi w zakres przetargu.

42. dotyczy § 2 ust. 2 wzoru umowy. Wnosimy o dodanie po słowach: „w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu” słów: „oraz w art. 144 ust. 1 pzp”, aby w pełnym zakresie dostosować zapisy umowy do przepisów prawa.

Odp. 42

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w zakresie objętym wnioskiem.

43. dotyczy §2 ust. 3 wzoru umowy. Wnosimy o dodanie zdania: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto przewidziane za wykonanie przedmiotu umowy dla Wykonawcy nie ulegnie zmianie.”

Odp. 43

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w zakresie objętym wnioskiem.

44. dotyczy § 3 ust. 1 wzoru umowy. Wnosimy o dodanie zdania: „Zamawiający powiadomi Wykonawcę w trzymiesięcznym wyprzedzeniu o planowanej zmianie harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego.” Wcześniejsze poinformowanie Wykonawcy o planowanych zmianach pozwoli na dostosowanie planu organizacji pracy np. dostawy towarów lub stosownych zmian terminowych w umowach z potencjalnymi podwykonawcami

Odp. 44

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w zakresie objętym wnioskiem.

45. dotyczy § 3 ust. 3 pkt a) tiret trzeci wzoru umowy. Wnosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis zawarty w nawiasie, tj. „z wyłączeniem miesiąca grudnia 2019 r.”

Odp. 45.

Zapis zawarty w nawiasie należy rozumieć następująco: w przypadku rozpoczęcia robót w listopadzie 2019 r. fakturowanie za ten okres będzie możliwe dopiero w styczniu 2020 r.

46. dotyczy § 5 ust. 2 pkt o) wzoru umowy. Wnosimy o potwierdzenie, że raportowanie postępu prac będzie wykonywane na wniosek Zamawiającego

Odp. 46

Raportowanie postępu prac będzie wykonywane na wniosek Zamawiającego.

47. dotyczy §7 ust. 7 wzoru umowy. Wnosimy o dodanie po słowach: „wad i usterek, okres gwarancji” słów: „na naprawiony element”, celem dostosowania zapisów do obowiązujących przepisów prawa.

Odp. 47

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w zakresie objętym wnioskiem.

48. dotyczy § 9 ust. 1 pkt f), g), i) wzoru umowy. Wnosimy o zmianę podstawy wymiaru kary na wynagrodzenie należne danemu Podwykonawcy. Kara umowna powinna być adekwatna do chronionego nią dobra i nie może być znacząco wygórowania ani nie może zmierzać do wzbogacenia którejkolwiek ze stron umowy.

Odp. 48

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w zakresie objętym wnioskiem.

49. dotyczy § 9 ust. 1 pkt k) wzoru umowy. Wnosimy o zmianę wysokości kary poprzez jej zmniejszenie do 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. Uwaga jak w pytaniu nr 7.

Odp. 49

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w zakresie objętym wnioskiem.

50. dotyczy § 9 ust. 1 pkt l), m) wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie wprowadzonych kar umownych, bądź zmianę wysokości i podstawy wymiaru kary na 0,05 % wartości wynikającej z przedłożonej FV VAT. Uwaga jak w pytaniu nr 7.

Odp. 50

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w zakresie objętym wnioskiem.

51. dotyczy § 9 ust. 1 pkt n) wzoru umowy. Wnosimy o obniżenie kary do 100,00 zł. Uwaga jak w pytaniu nr 7.

Odp. 51

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w zakresie objętym wnioskiem.

52. dotyczy § 10 ust. 3 wzoru umowy. Wnosimy dostosowanie zapisu do przepisów prawa poprzez wykreślenie słów: „staje się własnością Zamawiającego”, albowiem zabezpieczenie jest wpłacane jedynie na wypadek gdyby Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w sposób prawidłowy i nie chciał naprawić powstałych wad czy usterek. Zatem zabezpieczenie w żadnym momencie nie może stać się własnością Zamawiającego.

Odp. 52

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w zakresie objętym wnioskiem.

53. dotyczy rozdz. XX ust. 3 SIWZ. Czy jeżeli Wykonawca nie wie na etapie składania ofert jakie części zamówienia będzie zlecał Podwykonawcom ani nie zna nazw Podwykonawców, to czy może zgłosić Podwykonawców także na etapie realizacji przedmiotu umowy.

Odp. 53

Wykonawca może zgłosić Podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

54. dotyczy rozdz. XXII pkt 4) zdanie ostatnie SIWZ. Wnosimy o jego wykreślenie albowiem Zamawiającego chroni wprowadzony do KC przepis art. 6471 § 3 kc.

Odp. 54

Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w zakresie objętym wnioskiem.

55. Proszę o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych dotyczących wykonania wiat rowerowych z wyszczególnieniem wymiarów oraz zastosowanych materiałów.

Odp. 55

Parametry i wymiary wiat rowerowych podano w STWiOR-branża budowlana SST11 "Mała architektura i ogrodzenie". Należy zastosować jednolity materiał i wygląd wiat przystankowych oraz rowerowych.

56. Proszę o sprecyzowanie co zamawiający ma na myśli pisząc zakup i montaż punktu serwisowego. Proszę o podanie precyzyjnego opisu.

Odp. 56

Zgodnie ze STWiOR-branża budowlana SST11 „MAŁA ARCHITEKTURA I OGRODZENIE”. Str. 111 opis „rowerowa stacja naprawcza-słupek serwisowy”.

57. Proszę o sprecyzowanie jakie duże sadzonki należy przyjąć do wyceny zieleni, ponieważ w zależności od wielkości ceny są zróżnicowane.

Odp. 57

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

58. Zgodnie z opisem architektonicznym płyta konstrukcyjna dachu ma być jako żelbetowa. Brak w dokumentacji i w przedmiarze sposobu zbrojenia płyty betonowej. Wnosimy o uzupełnienie.

Odp. 58

Płytę konstrukcyjną dachu należy przyjąć zgodnie z opisem konstrukcji jako betonową z betonu B20 (C16/20). Nie wymagane jest zbrojenie.

59. Zgodnie z projektem architektonicznym, płyta żelbetowa dachu jest w grubościach od 10 cm do 42 cm, a więc winno być w przedmiarze w poz. 33 Płyta betonowa na stropie 208,54 m³.

Odp. 59

W pozycji nr 33 przedmiar robót - roboty konstrukcyjno-budowlane należy przyjąć ilość 190,0 m³.

60. Brak w zakresie wykonania podłóży – wykonania posadzki cementowej gr. 7 cm. Wnosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie zakresu.

Odp. 60

W przedmiarze robót - roboty konstrukcyjno-budowlane w dziale 7 posadzka parter należy dodać następujące pozycje:

50.1 KNR 202/1102/1 Podkład cementowy pod posadzki, z zaprawy cementowej - wylewka cementowa gr. 7 cm - 42,54 m²

50.2 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową - 42,54 m²

61. Brak w zakresie wykonania podłóży – wykonania wykładziny PCV w części sanitarnej. Wnosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie zakresu.

Odp. 61

Wykładzina w części sanitarnej jest elementem modułu toalety automatycznej.

62. Ściany z bloczka betonowego wg projektu architektury ocieplone obustronnie. W przedmiarze ujęto ocieplenie z jednej strony. Wnosimy o wyjaśnienie korektę zakresu.

Odp. 62

Należy przyjąć ocieplenie dwustronne do głębokości 1,0 m poniżej poziomu projektowanego terenu. W pozycji 13 przedmiaru robót ujęto ocieplenie obustronne - zsumowano wysokości po odliczeniu warstw posadzkowych i terenu.

63. Ściany z bloczka betonowego wg projektu architektury osłonięte folią kubelkową. W przedmiarze nie w ogóle. Wnosimy o wyjaśnienie i korektę zakresu czy ująć obustronnie czy tylko od zewnątrz.

Odp. 63

Należy przyjąć folię kubelkową tylko od zewnątrz.

W przedmiarze robót - roboty konstrukcyjno-budowlane w dziale 9 ściany słupowo-ryglowe należy dodać następującą pozycję:

53.1 KNNRW 3/207/2 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej z gruntowaniem powierzchni - 42,50 m².

Z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Utrzymania Infrastruktury Technicznej
mgr inż. Marta Pedzik-Prawda