



**PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA IN
IWO NOWOSIELSKI**
ul. Mikołaja Reja 6, 28-300 Jędrzejów
tel. 0 501 345 091
i.nowosielski@orange.pl

REMONT PODŁOGI SALI GIMNASTYCZNEJ – SP NR 4 W JĘDRZEJOWIE PRZEDMIAR ROBÓT

	Rodzaj i opis robót, przedmiar, wartość wskaźnikowa	j.o.	Ilość j.o.
I.	Roboty wstępne i przygotowawcze:		
I.1.	Inwentaryzacja istniejącego malowania boisk w celu ponownego odtworzenia	szt.	1
I.2.	Demontaż istniejących drabinek gimnastycznych przyściennych do ponownego montażu	szt.	14
I.3.	Demontaż istniejącego parkietu	m2	755,43
I.4.	Demontaż desek ślepej podłogi	m3	16,43
I.5.	Demontaż legarów ślepej podłogi wraz z klinami drewnianymi	m3	8,39
I.6.	Demontaż legarów konstrukcji do ponownego wykorzystania	m3	29,72
I.7.	Oczyszczenie podłoża betonowego	m2	755,43
I.8.	Miejscowe wyrównanie i naprawa podłoża betonowego (ok. 20%)	m2	151
I.9.	Odczyszczenie i zabezpieczenie istniejących tulei montażowych do słupków siatki	szt.	2
II.	Wykonanie podłogi sportowej		
II.1.	Rozłożenie folii PE na podłożu betonowym	m2	755,43
II.2.	Impregnacja zdemontowanych wcześniej legarów konstrukcyjnych	m3	29,72
II.3.	Ułożenie legarów konstrukcyjnych w rozstawie osiowym 50 cm	m3	29,72
II.4.	Uzupełnienie brakujących lub nie nadających się do ponownego wykorzystania legarów konstrukcyjnych (ok. 10%)	m3	3
II.5.	Wykonanie wentylacji nawiewnej z rur spiro wraz z wentylatorami	kpl.	1
II.6.	Wykonanie podkładek drewnianych pod podłogę sportową z wcześniej zdemontowanych legarów ślepej podłogi	szt.	3108
II.7.	Ułożenie podkładek elastycznych na podkładach drewnianych	szt.	3108
II.8.	Ułożenie impregnowanych desek 20x90 mm na podkładkach elastycznych w rozstawie osiowym 50 cm	m3	2,79
II.9.	Ułożenie impregnowanych desek 20x90 mm w drugim kierunku w rozstawie osiowym 50 cm	m3	2,79
II.10.	Ułożenie impregnowanych desek 20x90 mm w rozstawie osiowym 18 cm	m3	7,55
II.11.	Ułożenie folii PE	m2	755,43
II.12.	Wykonanie warstwy podłogowej z płyt OSB gr. 10 mm – 2 warstwy	m2	755,43
II.13.	Wykonanie obróbek przy istniejących tulejach montażowych słupków siatki	szt.	2
II.14.	Wykonanie otworów wentylacyjnych wraz z ich zabezpieczeniem	kpl.	1
II.15.	Wykonanie nawierzchni sportowej PVC	m2	755,43
II.16.	Malowanie linii boisk	kpl.	1
II.17.	Montaż drabinek gimnastycznych	szt.	14