

GMINA JĘDRZEJÓW
ul. 11 Listopada 33a
28-300 JĘDRZEJÓW
Regon 291009774
NIP 656-22-13-098

Jędrzejów 27.11.2020 r.

Znak sprawy: RIZP.271.13.2020

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.11.2020 r. pod nr 612574-N-2020**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Proszę o podanie środków przeznaczonych na inwestycje.

Ad. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy pzp zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bezpośrednio przed otwarciem ofert.

2. Czy do oferty jest wymagany kosztorys uproszczony?

Ad. Nie jest wymagane aby wykonawca do oferty przedkładał kosztorys ofertowy

3. Czy wykonawca w ramach udzielonej gwarancji na nawierzchnie, ma również ująć w wycenie usługi pielęgnacji i konserwacji sztucznej nawierzchni przez cały okres gwarancji?

Ad. Tak

4. Proszę o wyjaśnienie, na jakim etapie będą wymagane dokumenty na nawierzchnię? przed podpisaniem umowy czy przed wbudowaniem?

Ad. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej będą wymagały akceptacji inspektora nadzoru i należy je dostarczyć przed wbudowaniem nawierzchni

5. Proszę o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje wykonania nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr 13 mm przepuszczalnej dla wody o układzie warstw SBR gr 10-11 mm+EPDM gr 2-3 mm w kolorze ceglasto-czerwonym na warstwie elastycznej typu ET gr min 30 mm. Nawierzchnia poliuretanowa zgodna z obowiązującą normą PN- EN 14877:2014, która posiada :

- deklarację zgodności z PN-EN 14877:2014
- badania zgodne z DIN 18035-6-2014
- atest higieniczny

-certyfikat IAAF

- autoryzacja i gwarancja oraz karta techniczna wystawione przez producenta

Ad. Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z projektem. Nawierzchnia powinna spełniać obowiązujące normy i posiadać wszystkie wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni badania , atesty , certyfikaty itp.

6. Proszę o wyjaśnienie : ET gr 30 mm czy 35 mm?

Ad. Grubość warstwy ET zgodnie z projektem.

7. Bramki do piłki ręcznej o profilu stalowym kwadratowym czy aluminiowe?

Ad. Zgodnie z informacją zawartą w rozdziale „III Wyposażenie boiska” opisu technicznego do projektu

8. Proszę o wskazanie kolorów linii do malowania dla boisk.

Ad. Kolory linii mają kontrastować w stosunku do koloru pola gry i tak:

- pole boiska do piłki siatkowej – linie białe
- pole boisk do koszykówki- linie żółte
- pole boisk do siatkówki- linie zielone

9. W przedmiarze „bosko nr 2” poz. 38 d.3 „Wykonanie wiertnicą mechaniczną otworów fi 30 cm gł. 80 cm pod słupki ogrodzeniowe” w ilości 102 otwory. Zgodnie z rysunkiem A02 ilość słupków ogrodzenia to 60 szt. W poz. 39 i 40 ogrodzenie jest panelowe z siatki stalowej, a w poz. 44 przedmiaru „Dostawa i montaż siatki piłkochwyty oczko 10x10 cm. Siatka PE odporna na UV, splot gr. 4,0 mm wraz z niezbędnymi akcesoriami do podwieszenia na słupach” 360 m² . Również w SSTWiORB „Ogrodzenia, Piłkochwyty” • wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej zgrzewanej. Czy ogrodzenie wysokości 4m jest z siatki zgrzewanej, czy z siatki PE?

Ile jest bram i furtek? Wg. rysunku A02 po jednej sztuce, ale wg. przedmiaru poz. 41 1szt i poz. 60 1szt, furtki poz. 42 2szt i poz. 61 1 szt.

Ad. - wg rysunku słupków ogrodzeniowych powinno być 61 sztuk i tyle samo otworów pod nie, natomiast w przedmiarze omyłkowo została wpisana niewłaściwa liczba słupków oraz otworów pod nie.

- furtki mamy 2 z czego jedna w ogrodzeniu boiska wielofunkcyjnego - przedmiar poz.42 powinno być szt 1 i jedna furka w nowej lokalizacji po przeróbce istniejącego ogrodzenia terenu szkoły od strony północnej - przedmiar poz.62
- bramę mamy już tylko jedną w ogrodzeniu boiska wielofunkcyjnego gdyż jedna została wykonana - przedmiar poz.41
- ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego jest z siatki zgrzewanej a dodatkowo od strony bramek podwieszona będzie na słupkach ogrodzenia siatka poliestrowa.

10. Jaka jest wysokość słupów aluminiowych do oświetlenia boiska 6szt. Poz. 6 przedmiaru Roboty elektryczne?

Ad. Słupy winny być 10 metrowe. Dodatkowo zamawiający udostępnia na stronie internetowej pod przedmiotowym postępowaniem plik pn. „Doszczegółowienie przedmiaru robót elektrycznych”.

11. W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami i ograniczeniami w życiu publicznym i zawodowym, wnosimy o wprowadzenie procedowania przedmiotowego postępowania przetargowego poprzez stosowną elektroniczną platformę tak jak to będzie obowiązywało od 01.01.2021.

Ad. Zamawiający nie przychylił się do wniosku wykonawcy. Postępowanie jest prowadzone wg obowiązujących przepisów prawa.

12. Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

Ad. Patrz odp. 1

13. Umowy w §12 ust 2. 1) b) przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji:

warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów - to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej minus 5 lub powyżej 30 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 10 dni lub opadów atmosferycznych, których wystąpienie spowoduje uniemożliwienie prowadzenia robót budowlanych, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający w subiektywny sposób ogranicza warunki atmosferyczne ignorując wymagania technologiczne dla nawierzchni pu poprzez zapisy odmienne od technologii robót wchodzących w zakres zamówienia. Chodzi o niefortunne określenie „to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej minus 5 lub powyżej 30 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 10 dni”, co powoduje, że projekt umowy nie podaje okoliczności zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią bez ograniczenia jw. Dotyczy to szczególnie systemu nawierzchni sztucznej, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne. Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne które nie wpisują się w podane w projekcie umowy jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy, to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy. Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu

wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne. Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu poprzez usunięcie słowa „to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej minus 5 lub powyżej 30 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 10 dni”.

Ad. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu umowy w proponowanym brzmieniu.

14. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Ad. Zamawiający udostępnił całą posiadaną przez siebie dokumentację projektową

15. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Ad. Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami.

16. Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Ad. Przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą

17. Wnosimy o dopuszczenie przelewu wierzytelności do rozliczenia wynagrodzenia z podwykonawcami.

Ad. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu umowy w proponowanym brzmieniu

18. SIWZ przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe a jednocześnie umowa wymaga od wykonawcy kosztorysów powykonawczych. Zwracamy uwagę, że kosztorysy powykonawcze stosuje się przy wynagrodzeniu kosztorysowym do rozliczenia faktycznie wykonanego zakresu robót natomiast w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys w ogóle jest zbędny. W związku z powyższym wnosimy o zweryfikowanie sprawy.

Ad. Zamawiający będzie wymagał kosztorysów powykonawczych.

19. Umowa w zakresie obowiązków wykonawcy podaje m.in.:

r) konserwować wbudowane nawierzchnie poliuretanowe zgodnie z instrukcją producenta przez okres gwarancji

Taki zapis jest niefortunny ponieważ nawierzchnia pu nie wymaga specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych poza zamykaniem, odkurzaniem, myciem ale to są obowiązki administratora obiektu a nie wykonawcy.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie ww. zapisu z obowiązków wykonawcy.
Ad. Zapis pozostaje bez zmian.

20. Proszę o wyjaśnienie czy należy wycenić dostawę siatki do badmintonu, piłki do koszykówki (ile sztuk?), piłki do siatkówki (ile sztuk?), piłki do piłki ręcznej (ile sztuk?, piłki do piłki nożnej (ile sztuk?), rakietki do badmintonu z pakietem lotek, słupki treningowe 20 sztuk?.

Ad. W/w nie stanowi zakresu przedmiotu zamówienia.

21. Proszę o wyjaśnienie według którego dokumentu należy wyceniać sprzęt sportowy : wg przedmiaru robót czy według STWIORB? Proszę o wskazanie dokumentu ponieważ istnieją rozbieżności w opisach.

Ad. Zgodnie z informacją zawartą w rozdziale „III Wyposażenie boiska” opisu technicznego do projektu włącznie z informacjami zawartymi w przedmiarze robót.

Z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Utrzymania Infrastruktury Technicznej
mgr inż. Marta Pędzik-Prawda