

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Przedmiar
**„Konserwacja techniczna i estetyczna wirydarza Archiopactwa Cystersów w
Jędrzejowie” dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy
Zabytków**
**Dotyczy konserwacji technicznej i estetycznej wirydarza Archiopactwa Cystersów w
Jędrzejowie. Ściana południowa i wątek ceglany na ścianie zachodniej.**
Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|-----------------------|--|---------|--------|
| | Kosztorys | KOSZTORYS INWESTORSKI | | |
| 1 | Element | Element | | |
| 2 | Element | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 2.1 | KNNR 2/1505/1 | Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 170,00 |
| 2.2 | KNR 202/1613/1 (1) | Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 10' m, bednarka (nakłady podstawowe) | m2 | 170,00 |
| 2.3 | KNR 202/925/1 (1) | Oslony okien, folią polietylenową | m2 | 19,68 |
| 2.4 | KNR 202/925/2 (2) | Oslony - analogia - zabezpieczenie kostki brukowej w pasie szer. 2,00 m wzdłuż elewacji płytami pilśniowymi | m2 | 51,99 |
| 3 | Element | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | |
| 3.1 | KNR 401/418/2 | Demontaż starych i wykonanie nakryw drewnianych nad przyporami, z elementów drewnianych struganych obitych blachą miedzianą - analogia | m2 | 8,00 |
| 3.2 | KNR 401/701/2 | Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5' m2, z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 141,30 |
| 3.3 | KNR 1901/829/1 | Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin, mury gładkie | m2 | 118,00 |
| 3.4 | KNR 403/706/1 (1) | Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach płaski, płaskownik do 200' mm2 | m | 18,03 |
| 3.5 | KNR 404/1101/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1' km) samochodem dostawczym | m3 | 6,00 |
| 4 | Element | ROBOTY REMONTOWO KONSERWATORSKIE ELEWACJI | | |
| 4.1 | KNR 1901/316/3 | Naprawa powierzchni murów z kamienia, bez wykucia, głębokość 15' cm, powierzchnia ponad 0,25' m2 - parapety podokienne | miejsce | 16,00 |
| 4.2 | KNR 1901/316/3 | Naprawa powierzchni murów z kamienia, bez wykucia, głębokość 15' cm, powierzchnia ponad 0,25' m2 - naroża przypor | miejsce | 22,00 |
| 4.3 | KNR 1901/826/5 | Spoinowanie murów z kamienia, z wykuciem spoin, kamień łamany | m2 | 5,59 |
| 4.4 | KNR 26/640/4 | Impregnacja elewacji, smarowanie, 2-krotnie | m2 | 141,20 |
| 4.5 | KNR 26/642/1 | Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubość 2,5 cm, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne | m2 | 131,30 |
| 4.6 | TZKNBK 15/102/2 | Analogia -impregnacja preparatem wodorozcieńczalnym, odpornym na alkalia, o wysokiej zdolności wnikania w podłoże, wzmacniającym i hydrofobizującym | m2 | 141,30 |
| 4.7 | TZKNBK 15/102/2 | Malowanie tynków roboty malarskie wapienne zewnętrzne pomalowanie elewacji dwukrotnie - analogia malowanie farbą silikonową | m2 | 141,30 |
| 4.8 | TZKNBK 15/102/2 | Malowanie tynków roboty malarskie wapienne zewnętrzne pomalowanie elewacji dwukrotnie - analogia malowanie farbą silikonową | m2 | 141,30 |
| 4.9 | TZKNBK 4/501/43 | Naprawa pow. murów - analogia oczyszczenie istniejących wątków z cegły gotyckiej, naprawa uszkodzeń, konserwacja estetyczna | miejsce | 12 |
| 4.10 | TZKNBK 4/901/3 | Spoinowanie murów z cegły gotyckiej gładkich w ilości ponad 2' m2 w jednym miejscu (poz 229) | m2 | 30,00 |