

*Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego*

**Przedmiar**

---

**NAZWA INWESTYCJI:**  
***KONSERWACJA OLTARZA MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM  
Z KOŚCIOŁA ŚW. TRÓJCY W JĘDRZEJOWIE***

**NAZWA INWESTORA**  
Parafia Rzymskokatolicka pw.: Św. Trójcy w Jędrzejowie

**ADRES INWESTORA**  
Parafia Rzymskokatolicka pw.: Św. Trójcy w Jędrzejowie  
28-300 Jędrzejów, ul. Jana Pawła II 2

## **Zadanie nr 1: „Konserwacja ołtarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) -I etap”**

### **1. Polichromowana struktura ołtarza – powierzchnia 12, 4 m<sup>2</sup>- 1240 dm<sup>2</sup>**

1. Powierzchnia struktury ołtarza - powierzchnia wchodząca w zakres planowanych prac  
– 1240 dm<sup>2</sup>

• Zakres prac: -

- demontaż elementów
- oczyszczenie powierzchni
- usunięcie przemalowań
- impregnacja i trucie drewna
- uzupełnienie ubytków drewna, zapraw
- scalenie kolorystyczne
- montaż elementów

• 8.A – 9 % sp 0,41 % - 3,12 %

• Przyjęta wartość stawki podstawowej w zł zł

#### Koszt prac:

Przedmiar: 1240 dm<sup>2</sup>

Koszt prac 1 dm<sup>2</sup> – zł x 1, 2 % =

**Kalkulacja:** zł x 1240 dm<sup>2</sup> =

KOSZT PRAC NETTO – zł

**KOSZT PRAC BRUTTO:** zł + 23% VAT zł = zł

### **2. Konserwacja obrazu ołtarzowego: „Matka Boska z Dzieciątkiem” Obraz malarstwo sztalugowe**

Powierzchnia obrazu wchodząca w zakres planowanych prac – 1, 4 m<sup>2</sup> – 140 dm<sup>2</sup>

• Zakres prac: - demontaż koszulki

- - oczyszczenie powierzchni,
- - usunięcie pociemniałego werniksu i retuszy
- - uzupełnienie ubytków – kity
- - wzmocnienie podobrazia
- - punktowanie scalające
- - uzupełnienie złocien złotem płatkowym
- - zabezpieczenie powierzchni
- - konserwacja metalowej koszulki
- - montaż koszulki na obrazie

• A-2 - 3 % sp 0,72% - 6,90%

• Przyjęta wartość stawki podstawowej w zł zł

#### Koszt prac:

Przedmiar: 140 dm<sup>2</sup>

Koszt prac 1 dm<sup>2</sup> – zł x 4 % = zł

**Kalkulacja:** zł x 140 dm<sup>2</sup> = zł

KOSZT PRAC NETTO – zł

**KOSZT PRAC BRUTTO:** zł + 23% VAT zł = zł

### 3. Przynależny do ołtarza feretron z obrazem Św. Józefa - elementy architektoniczne złożone i srebrzone

Powierzchnia elementów w wyprawach pozłotniczych wchodząca w zakres planowanych prac – 1, 2 m<sup>2</sup> - 120 dm<sup>2</sup>

- Zakres prac: - demontaż, oczyszczenie powierzchni,
  - - impregnacja i dezynsekcja drewna
  - - uzupełnienie ubytków drewna i zapraw – kity
  - - uzupełnienie pulmentu
  - - prace pozłotnicze
- 8.A - 2 % sp 0,81% - 4,48 %
- Przyjęta wartość stawki podstawowej w zł zł

Koszt prac:

Przedmiar: 120 dm<sup>2</sup>

Koszt prac 1 dm<sup>2</sup> – zł x 2, 5 % = zł

**Kalkulacja:** zł x 120 dm<sup>2</sup> = zł

KOSZT PRAC NETTO – zł

**KOSZT PRAC BRUTTO:** zł + 23% VAT zł = zł

**Konserwacja obrazu: „ Św. Józef ”**

**Obraz malarstwo sztalugowe**

Powierzchnia obrazu wchodząca w zakres planowanych prac – 0, 6 m<sup>2</sup> – 60 dm<sup>2</sup>

- Zakres prac: - demontaż koszulki
  - - oczyszczenie powierzchni,
  - - usunięcie pociemniałego werniksu i retuszy
  - - uzupełnienie ubytków – kity
  - - wzmocnienie podobrazia
  - - punktowanie scalające
  - - uzupełnienie złoceń złotem płatkowym
  - - zabezpieczenie powierzchni
  - - konserwacja metalowej koszulki
  - - montaż koszulki na obrazie
- A-2 - 3 % sp 0,72% - 6,90%
- Przyjęta wartość stawki podstawowej w zł zł

Koszt prac:

Przedmiar: 60 dm<sup>2</sup>

Koszt prac 1 dm<sup>2</sup> – x 1,5 % = zł

**Kalkulacja:** zł x 60 dm<sup>2</sup> = zł

KOSZT PRAC NETTO – zł

**KOSZT PRAC BRUTTO:** zł + 23% VAT zł = zł

ŁĄCZNY KOSZT PRAC I ETAPU NETTO – zł

VAT (23 %) – ZŁ

**CAŁKOWITY KOSZT PRAC I ETAPU BRUTTO – zł**

Słownie:

## Zadanie nr 2: „Konserwacja ołtarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) -II etap”

### 1. Elementy wystroju ołtarza, rzeźby aniołów - 5, 20 m<sup>2</sup>- 520 dm<sup>2</sup>

#### 2. Powierzchnia rzeźb - powierzchnie rzeźbione - złożone wchodzące w zakres planowanych prac – 520 dm<sup>2</sup>

- Zakres prac: -
  - demontaż rzeźb
  - oczyszczenie powierzchni
  - impregnacja i trucie drewna
  - uzupełnienie ubytków drewna, zapraw
  - punktowanie scalające polichromowanych partii rzeźb
  - rekonstrukcja złoceń
  - montaż rzeźb na ołtarzu
  
- 8A - 2 % sp 0,81% - 4,48 %
- Przyjęta wartość stawki podstawowej w zł zł

#### Koszt prac:

Przedmiar: 520 dm<sup>2</sup>

Koszt prac 1 dm<sup>2</sup> – zł x 2, 5 % = zł

**Kalkulacja:** zł x 520 dm<sup>2</sup> = zł

KOSZT PRAC NETTO – zł

**KOSZT PRAC BRUTTO:** zł + 23% VAT zł = zł

### 2. Snycerka i elementy architektoniczne złożone i srebrzone

#### Powierzchnia elementów w wyprawach pozłotniczych wchodząca w zakres planowanych prac – 4, 2 m<sup>2</sup> - 420 dm<sup>2</sup>

- Zakres prac: - demontaż, oczyszczenie powierzchni,
  - - impregnacja i dezynsekcja drewna
  - - uzupełnienie ubytków drewna i zapraw – kity
  - - uzupełnienie pulmentu
  - - prace pozłotnicze
  
- 8.A - 2 % sp 0,81% - 4,48 %
- Przyjęta wartość stawki podstawowej w zł zł

#### Koszt prac:

Przedmiar: 420 dm<sup>2</sup>

Koszt prac 1 dm<sup>2</sup> – zł x 2, 5 % = zł

**Kalkulacja:** zł x 420 dm<sup>2</sup> = zł

KOSZT PRAC NETTO – zł

**KOSZT PRAC BRUTTO:** zł + 23% VAT zł = zł

ŁĄCZNY KOSZT PRAC II ETAPU NETTO – zł

VAT (23 %) – ZŁ

**CAŁKOWITY KOSZT PRAC II ETAPU BRUTTO – zł**

Słownie: