Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Niniejszy kosztorys dotyczy wyposażenia terenu w drobne elementy trwałego zagospodarowania. Stanowi uzupełnienie projektu zagospodarowania terenu i projektów obiektów kubaturowych.
Elementami ujetymi w opracowaniu kosztorysowym są:

1.KOMUNIKACJA - TERENY UTWARDZONE - w zakresie do realizacji poza dotacją

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 POWIERZCHNIE UTWARDZONE					
1.1 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III					
0,91*(410+445)	=	778,050000			
	=	0,000000			
		778,050	778,050		m3
1.2 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV					
(410+445)	=	855,000000			
	=	0,000000			
		855,000	855,000		m2
1.3 KNR 231/111/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po zagęszczeniu 12˙cm - analogia warstwa wzmacniająca z gruntu o CBR>20%					
445+410	=	855,000000			
		855,000	855,000		m2
1.4 KNR 231/111/2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, sprzęt rolniczy, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości podbudowy					
855	=	855,000000			
		855	855	38	m2
1.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm 0 -63mm					
855	=	855,000000			
		855	855		m2
1.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 0-31,5mm					
855	=	855,000000			
		855	855		m2
1.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości			855	7	m2
1.8 KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara			410		m2
1.9 KNR 231/511/3 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa			445		m2
1.10 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem B-15					
167*0,06	=	10,020000			
		10,020	10,020		m3
1.11 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła B-15 - pod koryto odwodnieniowe między parkingami					
(73,85)*0,03	=	2,215500			
		2,216	2,216		m3
1.12 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej					
167	=	167,000000			
		167,00	167,00		m
1.13 KNR 231/606/1 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15˙cm - analogia koryto(odwodnienie między parkingami a nowa drogą) - średnie - szer 0,35 (0,35x0,16)					
73,85	=	73,850000			
		73,85	73,85		m

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		POWIERZCHNIE UTWARDZONE