



STOŁY Z PLANSZAMI DO GRY ORAZ ŁAWKI; skala 1:20
(wykonać 2x szachy i 1x backgammon)



SZACHY

POWIERZCHNIA BETONU
(KONSTRUKCJA STOŁU)

LITERY I CYFRY FREZOWANE
/SZLIFOWANE W KAMIENIU



SCENA

KIERUNEK UŁOŻENIA PLANSZ

POLA NA PLANSZACH WYKONAĆ Z KAMIENIA W TRZECH KOLORACH (BIAŁYM, CZARNYM I SZARYM). DOPUSZCZA SIĘ DROBNE LASTRYKO. POSZCZEGÓLNE ELEMENTY POWINNY BYĆ ZE SOBĄ SZCZELNIE SKLEJONE I DOPASOWANE DO BETONOWEGO STOŁU. POWIERZCHNIA GÓRNA RÓWNA, GŁADKA I SZCZELNA. GRUBOŚĆ ELEM. 50mm (PRZĘKRÓJ A-A).

NR3, SIATKA Z PRĘTÓW Ø10
OCZKA 100x100;
L(dla 1 siatki)=12,0mb

NR2 Ø10; L=3480;
(2szt. / stół)



NR1 Ø10 co 100;
L=2720;
(4szt. / siedzisko)

PRZĘKRÓJ A-A

SIEDZISKO WYKOŃCZONE LISTEWKAMI
40x30mm Z TWARDEGO DREWNA (NP.
BUKOWEGO); ZABEZPIECZONE PREPARATEM
GRZYBO I OWADOBÓJCZYM, LAKIEROWANE


UWAGI:

STAL S355JR (18G2), St0S;
BETON C20/25 (B25);



CHUDY BETON, C12/15 (B15)

WIDOKI PLANSZ DO GRY; skala 1:10
BACKGAMMON



PARKING

Tytuł opracowania

Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie "obejmującego zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu"

Inwestor

Gmina Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów
ul. 11-go Listopada 33

Adres inwestycji

Park miejski w Jędrzejowie przy ul. 11-go Listopada

Obiekt opracowania

Mata architektura

1. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83. z dnia 23.02.04)

Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowią własność Pracowni Projektowej SEVENARCH i nie wolno ich używać ponownie, kopiować i reprodukcować bez pisemnej zgody Pracowni Projektowej SEVENARCH.

2. Wszystkie zmiany użytych do projektu materiałów, elementów instalacji i wyposażenia należy uzgodnić z głównym projektantem. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialność z Pracowni Projektowej SEVENARCH za skutki tego działania.

3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz "Prawem budowlanym" (Dz.U.94.89.414 z dnia 25.08.94).

Wersja cyfrowa projektu została wykonana na legalnej wersji ARCHICADA START(1) EDITION 2008

nr licencji: 10-6017506, 10-6017520.

Projektant	mgr. inż. Krzysztof Gawroński	Podpis
Sprawdzający	mgr inż. arch. Bogdan Namoliła	
Opracował	inż. Andrzej Heczko	
Data	Styczeń 2010	Skala
Numer rysunku	1:20	10