

**PRZEDMIAR ROBÓT****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘ-  
DRZEJOWIE  
ADRES INWESTYCJI : JĘDRZEJÓW UL. 11-GO LISTOPADA 33C  
INWESTOR : GMINA JĘDRZEJÓW  
ADRES INWESTORA : JĘDRZEJÓW UL. 11-GO LISTOPADA 33  
BRANŻA : ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE REMONTOWE  
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2011

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : Rynkowe I kw 2011

**NARZUTY**

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | % R, S                                    |
| Zysk [Z] .....              | % R+Kp(R), S+Kp(S)                        |
| VAT [V] .....               | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ |

|                                            |   |    |
|--------------------------------------------|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT                                | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          | : | zł |

**Słownie:****UWAGI DO KOSZTORYSU:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
LUTY 2011

Data zatwierdzenia

## REMONT POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH

### ZAKRES ROBÓT:

- niezbędne wyburzenia i zamurowania, przekucia i rozkucia otworów drzwiowych do wymaganego wymiaru i lokalizacji
- wymiana stolarki okiennej i podokienników w całości. Należy też wymienić parapety zewnętrzne.
- wymiana stolarki drzwiowej oprócz drzwi wejściowych zewnętrznych i wejścia na korytarz. Drzwi z pomieszczenia kasy po demontażu zamontować w pomieszczeniu porządkowym
- wymiana posadzek drewnianych w całości. Rozbiórka istniejących podłóg drewnianych, wybranie podsypek, izolacja folia+styropian i wylewka cementowa zbrojona siatką stalową oczko 15x15 cm, siatka fi 3 mm.
- wymiana posadzek terakota. Rozbiórka istniejących posadzek terakota, wylewka samopoziomująca i ułożenie nowych posadzek gres antypoślizgowych (komunikacja oraz pom. WC, socjalne, porządkowe, archiwum)
- remont ścian i sufitów (zeskrobanie i zmycie istniejących powłok malarskich, gruntowanie podłoży, wyrównanie podłoży zaprawą gipsową i wzmocnienie siatką PE na pęknięciach, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach wraz z montażem narożników)
- montaż sufitów podwieszanych rastrowych na komunikacjach i WC
- lamperia na komunikacjach - transparentna
- pozostałe powierzchnie malowne farbą emulsyjną w kolorach pastelowych
- na nowowykonanych wlewkach cementowych montaż paneli podłogowych klasy AC3 wraz z listwami typu Cezar
- w oknach montaż rolet wewnętrznych tkaninowych, mechanizm i prowadnice rolet aluminiowe.
- zabudowy pionów wod-kan - gips-karton na profilach metalowych
- w WC ścianka systemowa z drzwiami odgradzająca przedsionek i kabinę ustępową.
- dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z przedmiarem robót

UWAGA: z robót remontowych wyłączone zostały 2 pomieszczenia (wskazane przez inwestora) w których należy tylko przewidzieć wymianę podłóg drewnianych na cementowe oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, pozostałe roboty remontowe poz. zakresem.

W pomieszczeniu archiwum oraz pom. porządkowym nie należy wykonywać gładzi gipsowej tylko malownie

Standard materiałów wykończeniowych według zestawienia materiałów do opracowanego przedmiaru robót.

| Lp.  | Podst    | Opis i wyliczenia                                                                                                                            | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1    |          | <b>REMONT POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b>                                                                                                       |                |              |                |
| 1.1  |          | <b>Rozbiórki</b>                                                                                                                             |                |              |                |
| 1    | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2- okna                                                                                     | szt.           |              |                |
| d.1. | 0354-04  |                                                                                                                                              |                |              |                |
| 1    |          | 2                                                                                                                                            | szt.           | 2.000        |                |
|      |          |                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 2    | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - okna                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. | 0354-05  |                                                                                                                                              |                |              |                |
| 1    |          | 1.54*1.7*13+3.22*2.26+1.19*1.61                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 43.227       |                |
|      |          |                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>43.227</b>  |
| 3    | KNR 4-01 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - PARAPETY ZEWNĘTRZNE | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. | 0535-08  |                                                                                                                                              |                |              |                |
| 1    |          | (1.64*13+1.0+1.3+3.35)*0.25                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 6.743        |                |
|      |          |                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.743</b>   |
| 4    | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi                                                                                   | szt.           |              |                |
| d.1. | 0354-04  |                                                                                                                                              |                |              |                |
| 1    |          | 16                                                                                                                                           | szt.           | 16.000       |                |
|      |          |                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.000</b>  |
| 5    | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. | 0354-05  |                                                                                                                                              |                |              |                |
| 1    |          | 1.1*2.02                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2.222        |                |
|      |          |                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.222</b>   |
| 6    | KNR 4-01 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - nowe otwory drzwiowe                                                   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. | 0348-05  |                                                                                                                                              |                |              |                |
| 1    |          | 0.9*2.1                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1.890        |                |
|      |          |                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.890</b>   |
| 7    | KNR 2-02 | Rozbiórka ścianek z gips kartonu - pom. kasy R*0,4                                                                                           | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. | 2001-01  |                                                                                                                                              |                |              |                |
| 1    | analogia | 2.90*(1.95+1.88)-0.8*2.0                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 9.507        |                |
|      |          |                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.507</b>   |
| 8    | KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub wykładzin dywanowych wraz z lis-twami przypodłgowymi                                              | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. | 0818-05  |                                                                                                                                              |                |              |                |
| 1    |          | 11.7+13.4+16.6+13.05+10.10+12.92+16.14+21.11+36.21+18.99+15.23+13.0+8.31                                                                     | m <sup>2</sup> | 206.760      |                |
|      |          |                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>206.760</b> |
| 9    | KNR 4-01 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - WC                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. | 0819-15  |                                                                                                                                              |                |              |                |
| 1    |          | 1.6*(1.97*4)-0.8*1.6                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 11.328       |                |
|      |          |                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.328</b>  |
| 10   | KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. - istn. posadzki z płytek                                                                          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. | 0811-07  |                                                                                                                                              |                |              |                |
| 1    |          | 3.86+31.40-2.08*3.16                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 28.687       |                |
|      |          |                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.687</b>  |
| 11   | KNR 4-04 | Rozebranie drewnianych podłóg ślepych                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. | 0405-01  |                                                                                                                                              |                |              |                |
| 1    |          | poz.8-36.21                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 170.550      |                |
|      |          |                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>170.550</b> |
| 12   | KNR 4-04 | Rozebranie drewnianych legarów                                                                                                               | m              |              |                |
| d.1. | 0405-04  |                                                                                                                                              |                |              |                |
| 1    |          | poz.11*0.8                                                                                                                                   | m              | 136.440      |                |
|      |          |                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>136.440</b> |
| 13   | KNR 4-01 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko                                                                                           | m              |              |                |
| d.1. | 0354-12  |                                                                                                                                              |                |              |                |
| 1    |          | 1.65*13+1.0+1.3+3.3                                                                                                                          | m              | 27.050       |                |
|      |          |                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>27.050</b>  |
| 14   | KNR 4-01 | Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - ok 8 cm warstwa gruzu, piasku itp. pod podłogami z drewna                                        | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1. | 0106-04  |                                                                                                                                              |                |              |                |
| 1    |          | poz.11*0.08                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 13.644       |                |
|      |          |                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.644</b>  |

| Lp.        | Podst                     | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 15         | d.1. analiza indywidualna | Poszerzenie otworów drzwiowych poprzez rozkucie muru w ościeżu do wymaganej szerokości drzwi 90 cm w świetle. Przyjęto ok 5 r-g na otwór drzwiowy                                   | szt            |              |               |
|            |                           | 10                                                                                                                                                                                  | szt            | 10.000       |               |
|            |                           |                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 16         | KNR 4-04 d.1. 1105-01     | Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km - wywiezienie gruzu z rozbiórek oraz desek                               | m <sup>3</sup> |              |               |
|            |                           | poz.6*0.12+poz.7*0.03+poz.9*0.03+poz.10*0.02+poz.11*0.03+poz.12*0.05*0.08+poz.13*0.25*0.06+poz.14                                                                                   | m <sup>3</sup> | 21.138       |               |
|            |                           |                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.138</b> |
| 17         | KNR 4-04 d.1. 1105-02     | Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - dodatek do 5 km                           | m <sup>3</sup> |              |               |
|            |                           | Krotność = 4                                                                                                                                                                        |                |              |               |
|            |                           | poz.16                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 21.138       |               |
|            |                           |                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.138</b> |
| <b>1.2</b> |                           | <b>Przemurowania, uzupełnienia tynków</b>                                                                                                                                           |                |              |               |
| 18         | KNR 4-01 d.1. 0306-02     | Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - uzupełnienie ścianek, zamurowanie otworów                        | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                           | 0.9*2.1+1.1*2.1+0.5*0.4                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 4.400        |               |
|            |                           |                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.400</b>  |
| 19         | KNR 4-01 d.1. 0711-01     | Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)                                                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                           | poz.18*2                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 8.800        |               |
|            |                           |                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.800</b>  |
| 20         | KNR 4-01 d.1. 0323-02     | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.                                                                                                                            | szt.           |              |               |
|            |                           | 28                                                                                                                                                                                  | szt.           | 28.000       |               |
|            |                           |                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.000</b> |
| 21         | KNR 4-01 d.1. 0324-02     | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'                                                                                                  | m              |              |               |
|            |                           | 12                                                                                                                                                                                  | m              | 12.000       |               |
|            |                           |                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |
| 22         | KNR 4-01 d.1. 0325-02     | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł                                                                                               | m              |              |               |
|            |                           | 21                                                                                                                                                                                  | m              | 21.000       |               |
|            |                           |                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.000</b> |
| 23         | KNR 4-01 d.1. 0709-05     | Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach                                           | szt.           |              |               |
|            |                           | 28                                                                                                                                                                                  | szt.           | 28.000       |               |
|            |                           |                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.000</b> |
| 24         | KNR 4-01 d.1. 0709-06     | Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach                                           | szt.           |              |               |
|            |                           | 6                                                                                                                                                                                   | szt.           | 6.000        |               |
|            |                           |                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 25         | KNR 2-02 d.1. 2004-01     | Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 - zabudowa pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych płytami gips karton na ruszcie metalowym szacunkowo | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                           | 32                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 32.000       |               |
|            |                           |                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>32.000</b> |
| 26         | NNRNKB d.1. 202 2018-02   | Uzupełnienie tynku na ościeżach po wymianie drzwi i okien - zaprawa gipsowa                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |               |
|            | 2 analogia                | 0.15*(2.0*2*16+0.9*2*15+1.2*2+1.54*13*2+1.7*2*13*2+1.19*2+1.61*2+0.88*2+1.75*2*2+1.3*2+2.1*2*2)                                                                                     | m <sup>2</sup> | 37.080       |               |
|            |                           |                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.080</b> |
| <b>1.3</b> |                           | <b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>                                                                                                                                                  |                |              |               |
| 27         | KNR-W 2-02 d.1. 1018-03   | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 - białe, k=1,1 nawietrzak higrosterowany typ AERECO                                                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                           | 0.88*1.75                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 1.540        |               |
|            |                           |                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.540</b>  |
| 28         | KNR-W 2-02 d.1. 1018-04   | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2- białe, k=1,1 nawietrzak higrosterowany typ AERECO                                                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                           | 1.54*1.7*13+1.19*1.61+3.22*2.26                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 43.227       |               |
|            |                           |                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>43.227</b> |

| Lp.             | Podst                             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                  | j.m.                                 | Poszcz          | Razem          |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 29<br>d.1.<br>3 | KNR 2-02<br>1016-04               | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian wraz z pomalowaniem na kolor 15                                                                                                                                         | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>15.000  | <br><br>       |
|                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>15.000</b>  |
| 30<br>d.1.<br>3 | KNR 2-02<br>1017-02               | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- SKRZYDŁA DRZWIOWE PŁYTOWE ZWYKŁE MALOWANE LUB LAMINOWANE W KOLORZE I STRUKTURZE DREWNA, W POM. HIGIENICZNYCH Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ. DRZWI WYPOSAŻONE W SZYLD KLAMKĘ I ZAMEK NA WKŁADKĘ 0.9*2.0*14 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>25.200  | <br><br>       |
|                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>25.200</b>  |
| 31<br>d.1.<br>3 | KNR 2-02<br>1017-02               | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- montaż skrzydła drzwiowego z demontażu z pomieszczenia kasy do pomieszczenia porządkowego - przyjąć tylko robociznę M*0 0.7*2.0                                                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1.400   | <br><br>       |
|                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>1.400</b>   |
| 32<br>d.1.<br>3 | kalk. własna                      | Obsadzenie prefabr.podokienników - szer. 35 cm z konglomeratu marmurowego (ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PODOKIENNIKÓW 27,05 M 16                                                                                                                                                                                 | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>16.000  | <br><br>       |
|                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>16.000</b>  |
| 33<br>d.1.<br>3 | KNR-W 2-02<br>1018-05<br>analogia | Dostawa i montaż przegrody w pom. WC - ścianka laminowana HPL typ LTT z drzwiami do WC 1.98*2.05                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>4.059   | <br><br>       |
|                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>4.059</b>   |
| 34<br>d.1.<br>3 | kalk. własna                      | Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej szer 30 cm zakończone zatyczkami z PCV 1.64*13+1.0+1.3+3.35                                                                                                                                                                                                | m<br><br>m                           | <br><br>26.970  | <br><br>       |
|                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>26.970</b>  |
| <b>1.4</b>      |                                   | <b>Podłóża i posadzki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                 |                |
| 35<br>d.1.<br>4 | KNR 4-01<br>0212-02               | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozkucie posadzki w WC w celu "schowania" rur instalacji c.o. w posadzce 1.96*0.5*0.3                                                                                                                            | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0.294   | <br><br>       |
|                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>0.294</b>   |
| 36<br>d.1.<br>4 | KNR 4-01<br>0203-01               | Uzupełnienie posadzki po przełożeniu rur c.o. poz.35                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0.294   | <br><br>       |
|                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>0.294</b>   |
| 37<br>d.1.<br>4 | KNR-W 2-02<br>0606-03<br>analogia | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe folia PE 03, mm poz.11                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>170.550 | <br><br>       |
|                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>170.550</b> |
| 38<br>d.1.<br>4 | KNR 2-02<br>0609-03               | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - STYROPIAN GR. 5 CM FS-20 poz.11                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>170.550 | <br><br>       |
|                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>170.550</b> |
| 39<br>d.1.<br>4 | KNR 2-02<br>1102-01               | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro poz.11                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>170.550 | <br><br>       |
|                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>170.550</b> |
| 40<br>d.1.<br>4 | KNR 2-02<br>1102-03               | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm - dodatek do 6 cm Krotność = 4 poz.11                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>170.550 | <br><br>       |
|                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>170.550</b> |
| 41<br>d.1.<br>4 | KNR 2-02<br>1106-07               | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - siatka stalowa zgrzewana fi 3 mm oczko 15x15 cm poz.11                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>170.550 | <br><br>       |
|                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>170.550</b> |
| 42<br>d.1.<br>4 | KNR 2-02<br>1118-01               | Przygotowanie podłóża - ZAPRAWA ELASTYCZNA NA PODŁOŻA KRYTYCZNE - lastrico w wejściu i na schodach, posadzka w WC 3.53+2.08*2.26+2.08*0.48*4+3.86                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>16.084  | <br><br>       |
|                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>16.084</b>  |

| Lp.        | Podst                                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                     | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 43         | NNRNKB                                  | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod wylewkę samopoziomującą - na istniejących posadzkach betonowych (korytarz, byle archiwum)                                                      | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | 202 1134-01                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 67.610       |                |
| 4          |                                         | 31.4+36.21                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |                |
|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>67.610</b>  |
| 44         | NNRNKB                                  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | 202 1130-02                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 67.610       |                |
| 4          | analogia                                | poz.43                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |                |
|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>67.610</b>  |
| 45         | KNR 2-02                                | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - GRES ANTYPOŚLIŻGOWY - R*2                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | 1118-07                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 67.550       |                |
| 4          | analogia                                | 3.53+3.66+13.4+3.86+31.40+11.70                                                                                                                                                                                                                       |                |              |                |
|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>67.550</b>  |
| 46         | KNR 2-02                                | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną                                                                                                                       | m              |              |                |
| d.1.       | 1120-06                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | m              | 78.930       |                |
| 4          |                                         | 2.72*2+1.51*2-0.9*2+2.54*2+1.44*2-0.9+4.0*2+3.73*2-0.9+2.26*2+2.08*2-0.9+13.73+0.2*2-0.9*4+0.72+4.5+1.24+3.53-0.9*2+10.37+0.27+0.2+0.52+0.15+0.18+0.82*2-0.9*2+3.66*2+3.1*2-0.9                                                                       |                |              |                |
|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>78.930</b>  |
| 47         | KNR 2-02                                | Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną GRES ANTYPOŚLIŻGOWY SCHODOWY - R*3 wraz z listwami narożnymi na schodach antypoślizgowymi                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | 1121-05                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 7.174        |                |
| 4          | analogia                                | 2.1*0.48*4+1.05*0.47*4+0.7*0.5*2+0.9*0.52                                                                                                                                                                                                             |                |              |                |
|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.174</b>   |
| 48         | KNR 2-02                                | Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek                                                                                                                                             | m              |              |                |
| d.1.       | 1122-08                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | m              | 6.050        |                |
| 4          |                                         | 0.55*4*2+0.55*3                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |                |
|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.050</b>   |
| 49         | NNRNKB                                  | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na piance PE wraz z listwami przypodłogowymi typu Cezar - panele podłogowe obiektowe klasy AC3                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | 202 1136-01                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 152.010      |                |
| 4          |                                         | 10.1+12.92+16.14+21.11+36.21+18.99+15.23+13.0+8.31                                                                                                                                                                                                    |                |              |                |
|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>152.010</b> |
| <b>1.5</b> |                                         | <b>Roboty malarskie, gładzie, glazura</b>                                                                                                                                                                                                             |                |              |                |
| 50         | KNR 2-02                                | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - ZAPRAWA WYRÓWNAWCZA POD PŁYTKAMI NA STARYCH ŚCIANACH - WC                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | 0829-01                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 14.948       |                |
| 5          | WC do wys. 2,1 fartuch w pom. socjalnym | 2.1*(1.97*4)-0.8*2.0<br>1.5*(0.84+0.7+2.06)                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 5.400        |                |
|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.348</b>  |
| 51         | KNR 2-02                                | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | 0829-07                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 20.348       |                |
| 5          |                                         | poz.50                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |                |
|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.348</b>  |
| 52         | KNR 4-01                                | Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | 1202-08                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 702.494      |                |
| 5          | pomieszczenia ściany                    | 2.6*(3.66*2+3.1*2+0.49*4)+2.9*(2.54*2+1.44*2+2.54*2+1.66*2+1.98*4+4.0*2+3.73+13.73*2-2.1+1.02*4+0.82+1.85+4.5*2+1.23+1.02+4.61*6+2.19*2+2.95*2+3.5*2+5.82*2+3.91*2+0.5*4+6.73*2+5.38*2+5.4*2+3.6*2+3.8*2+4.06*2+3.9*2+3.62*2+3.74*2+2.32*2)-3.22*2.26 | m <sup>2</sup> | 35.070       |                |
|            | klatka schodowa ściany                  | 3.5*(3.96*2+2.1)                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 184.300      |                |
|            | sufity malowane                         | 3.66+3.53+11.70+13.4+10.1+12.92+16.14+21.11+36.21+18.99+15.23+13.0+8.31                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 20.348       |                |
|            | minus glazura                           | poz.51                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>942.212</b> |
| 53         | NNRNKB                                  | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - grunt pod gładzie                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | 202 1134-02                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 942.212      |                |
| 5          |                                         | poz.52                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |                |
|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>942.212</b> |
| 54         | KNR 0-23                                | Wyrównanie ścian zaprawa gipsową z zatopieniem siatki PE na pęknięciach ścian - przyjęto 20% powierzchni do malowania                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | 2612-06                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 188.442      |                |
| 5          | kalk. własna                            | 0.20*poz.52                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |
|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>188.442</b> |

| Lp.             | Podst                                                                                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | j.m.                                                                             | Poszcz                                                     | Razem          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 55<br>d.1.<br>5 | KNR 0-23<br>2613-08<br>analogia                                                          | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - zamocowanie narożników stalowych ocynk na narożnikach i ościeżach<br><br>(2.0*2*2*16+0.9*2*15+1.2*2+1.54*13+1.7*2*13+1.19+1.61*2+0.88+1.75*2*2+1.3+2.1*2)+2.9*5+2.1*12+1.2*6                                                                                                                                                                                                                                                        | m<br><br>m                                                                       | <br><br>286.310                                            |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                               | <b>286.310</b> |
| 56<br>d.1.<br>5 | NNRNKB<br>202 2701-01<br>WC<br>komunikacja                                               | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 60*60 cm<br><br>3.86<br>31.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                           | <br><br>3.860<br>31.400                                    |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                               | <b>35.260</b>  |
| 57<br>d.1.<br>5 | NNRNKB<br>202 2013-01                                                                    | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br><br>pomieszczenia ściany 2.9*(2.54*2+1.44*2+2.54*2+1.66*2+1.98*4+4.0*2+3.73+4.61*6+2.19*2+2.95*2+3.5*2+5.82*2+3.91*2+0.5*4+6.73*2+5.38*2+5.4*2+3.6*2+3.8*2+4.06*2+3.9*2+3.62*2+3.74*2+2.32*2)-3.22*2.26<br>korytarz ściany 2.6*(13.73*2-2.1+1.02*4+0.82+1.85+4.5*2+1.23+1.02)<br>klatka schodowa ściany 3.2*(3.96*2+2.1)<br>minus glazura poz.51 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>536.502<br><br>112.736<br><br>32.064<br><br>20.348 |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                               | <b>701.650</b> |
| 58<br>d.1.<br>5 | NNRNKB<br>202 2014-01<br>sufity malowane                                                 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m <sup>2</sup><br><br>3.66+3.53+11.70+13.4+10.1+12.92+16.14+21.11+36.21+18.99+15.23+13.0+8.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                             | <br><br>184.300                                            |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                               | <b>184.300</b> |
| 59<br>d.1.<br>5 | NNRNKB<br>202 1134-02                                                                    | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - grunt po gładziach i zeszkrobaniu ścian<br><br>poz.57+poz.58<br>2.6*(3.66*2+3.1*2+0.49*4)+2.9*(2.54*2+1.44*2)+3.66+11.70                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                           | <br><br>885.950<br>78.692                                  |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                               | <b>964.642</b> |
| 60<br>d.1.<br>5 | KNR 2-02<br>1215-01                                                                      | Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m <sup>2</sup> - kratki wentylacyjne PCV - wymiana<br><br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szt.<br><br>szt.                                                                 | <br><br>8.000                                              |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                               | <b>8.000</b>   |
| 61<br>d.1.<br>5 | KNR 2-02<br>1215-01                                                                      | Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m <sup>2</sup> - wyczystki rewiacyjne - wymiana<br><br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.<br><br>szt.                                                                 | <br><br>2.000                                              |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                               | <b>2.000</b>   |
| 62<br>d.1.<br>5 | kalk. własna<br>klatka schodowa ściany, komunikacja i pom. porządkowe                    | Malowanie - lamperia transparentna na korytarzach i komunikacji. Grunt+farba podkładowa odporna na szorowanie+lakier transparentny perłowy, nakładany np euromalem....<br>1.6*(4.1*2+2.1+2.54*2+1.54*2+18.23*2-2.1+1.24+1.27+0.72+0.25*6)                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                             | <br><br>92.080                                             |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                               | <b>92.080</b>  |
| 63<br>d.1.<br>5 | KNR 2-02<br>1505-01<br>gładzie ściany i sufity archiwum i pom. porządkowe minus lamperie | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania EMULASJA AKRYLOWA - kolory pastelowe<br><br>poz.57+poz.58<br>2.6*(3.66*2+3.1*2+0.49*4)+2.9*(2.54*2+1.44*2)+3.66+11.70<br><br>-poz.62                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>     | <br><br>885.950<br>78.692<br><br>-92.080                   |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                               | <b>872.562</b> |
| 64<br>d.1.<br>5 | KNR 2-02<br>1505-02                                                                      | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie EMULASJA AKRYLOWA kolory pastelowe<br>poz.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                             | <br><br>872.562                                            |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                               | <b>872.562</b> |
| 1.6             |                                                                                          | <b>Wyposażenie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                            |                |

| Lp.             | Podst        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                       | j.m.                                                   | Poszcz                  | Razem         |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 65<br>d.1.<br>6 | kalk. własna | Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych. Rolety tkaninowe grupy II atest ppoż, kolorowe, mechanizm rolet w kasie aluminiowej, prowadnice okienne aluminiowe. Kaseta i prowadnice w kolorze białym<br>0.88*1.75<br>1.54*1.7*13+1.19*1.61+3.22*2.26 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1.540<br>43.227 |               |
|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>44.767</b> |
| 66<br>d.1.<br>6 | kalk. własna | Dostawa i montaż mebli kuchennych do zabudowy. Szafki góra i dół. Zlew ujęto w kosztach na roboty sanitarne<br><br>2                                                                                                                                    | m<br><br>m                                             | <br><br>2.000           |               |
|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>2.000</b>  |
| 67<br>d.1.<br>6 | kalk. własna | Dostawa i montaż gabloty ogłoszeniowej przeszlonej dwudrzwiowej o wym. 140x100x6 cm. Gablota wykonana z profili aluminiowych, korkowa<br><br>1                                                                                                          | kpl<br><br>kpl                                         | <br><br>1.000           |               |
|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>1.000</b>  |
| 68<br>d.1.<br>6 | kalk. własna | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wym. 100x80 cm<br><br>1                                                                                                                                                                                        | kpl<br><br>kpl                                         | <br><br>1.000           |               |
|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>1.000</b>  |
| 69<br>d.1.<br>6 | kalk. własna | Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych przydrzwiowych o wym 150x105 mm<br><br>9                                                                                                                                                                      | kpl<br><br>kpl                                         | <br><br>9.000           |               |
|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>9.000</b>  |
| 70<br>d.1.<br>6 | kalk. własna | Dostawa i montaż numerów na drzwiach oraz WC<br><br>10                                                                                                                                                                                                  | kpl<br><br>kpl                                         | <br><br>10.000          |               |
|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>10.000</b> |

| Lp. | Nazwa                              | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|------------------------------------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
| 1   | REMONT POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH    |           |           |        |    |   |       |
| 1.1 | Rozbiórki                          |           |           |        |    |   |       |
| 1.2 | Przemurowania, uzupełnienia tynków |           |           |        |    |   |       |
| 1.3 | Stolarka okienna i drzwiowa        |           |           |        |    |   |       |
| 1.4 | Podłoga i posadzki                 |           |           |        |    |   |       |
| 1.5 | Roboty malarskie, gładzie, glazura |           |           |        |    |   |       |
| 1.6 | Wyposażenie                        |           |           |        |    |   |       |
|     | RAZEM netto                        |           |           |        |    |   |       |
|     | VAT                                |           |           |        |    |   |       |
|     | Razem brutto                       |           |           |        |    |   |       |

Słownie:

| Lp.   | Nazwa     | Jm  | Ilość     | Cena jedn. | Wartość |
|-------|-----------|-----|-----------|------------|---------|
| 1.    | robocizna | r-g | 2455.2088 |            |         |
| RAZEM |           |     |           |            |         |

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa                                                                             | Jm              | Ilość     | Il inw. | Il wyk.   | Cena jedn. | Wartość | Do-<br>staw-<br>ca | Cena<br>dostaw-<br>cy |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| 1.  | Atlas SAM - sucha mieszanka samopoziomująca                                       | kg              | 551.0215  |         | 551.0215  |            |         |                    |                       |
| 2.  | beton zwykły z kruszywa naturalnego B10                                           | m <sup>3</sup>  | 0.2984    |         | 0.2984    |            |         |                    |                       |
| 3.  | cegła budowlana pełna                                                             | szt             | 452.0000  |         | 452.0000  |            |         |                    |                       |
| 4.  | cement portlandzki 35 bez dodatków                                                | kg              | 74.6220   |         | 74.6220   |            |         |                    |                       |
| 5.  | cement portlandzki z dodatkami 25                                                 | t               | 0.1342    |         | 0.1342    |            |         |                    |                       |
| 6.  | ciasto wapienne (wapno gaszone)                                                   | m <sup>3</sup>  | 0.1238    |         | 0.1238    |            |         |                    |                       |
| 7.  | drewno opałowe                                                                    | kg              | 20.4660   |         | 20.4660   |            |         |                    |                       |
| 8.  | farba wewn. odporna na szorowanie                                                 | dm <sup>3</sup> | 27.6240   |         | 27.6240   |            |         |                    |                       |
| 9.  | farba emulsyjna Polinit                                                           | dm <sup>3</sup> | 370.0535  |         | 370.0535  |            |         |                    |                       |
| 10. | farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowa-<br>nia                             | dm <sup>3</sup> | 0.7500    |         | 0.7500    |            |         |                    |                       |
| 11. | farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowa-<br>nia                             | dm <sup>3</sup> | 0.8400    |         | 0.8400    |            |         |                    |                       |
| 12. | Farba transparentna perłowa                                                       | dm <sup>3</sup> | 11.0496   |         | 11.0496   |            |         |                    |                       |
| 13. | filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm                                   | m <sup>2</sup>  | 1.0912    |         | 1.0912    |            |         |                    |                       |
| 14. | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2<br>mm                            | m <sup>2</sup>  | 289.9350  |         | 289.9350  |            |         |                    |                       |
| 15. | Gablota ogłoszeniowa przeszkola dwudrzwiczko-<br>wa 140x100x6 cm                  | szt             | 1.0000    |         | 1.0000    |            |         |                    |                       |
| 16. | gips budowlany szpachlowy                                                         | t               | 0.0422    |         | 0.0422    |            |         |                    |                       |
| 17. | gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka                                       | kg              | 4390.7516 |         | 4390.7516 |            |         |                    |                       |
| 18. | grunt pod farbę                                                                   | dm <sup>3</sup> | 13.8120   |         | 13.8120   |            |         |                    |                       |
| 19. | gwoździe budowlane okrągłe gołe                                                   | kg              | 2.2802    |         | 2.2802    |            |         |                    |                       |
| 20. | kątownik aluminiowy ochronny                                                      | mb              | 336.7006  |         | 336.7006  |            |         |                    |                       |
| 21. | klamki mocujące                                                                   | szt.            | 100.8436  |         | 100.8436  |            |         |                    |                       |
| 22. | klej poliuretanowy                                                                | kg              | 15.2010   |         | 15.2010   |            |         |                    |                       |
| 23. | kołki do wstrzeliwania                                                            | szt             | 129.9200  |         | 129.9200  |            |         |                    |                       |
| 24. | kotwy elastyczne kpl.                                                             | szt             | 289.4723  |         | 289.4723  |            |         |                    |                       |
| 25. | Kratki wentylacyjne PCV                                                           | szt             | 8.0000    |         | 8.0000    |            |         |                    |                       |
| 26. | kształtowniki stalowe profilowane C 55x075                                        | kg              | 84.4800   |         | 84.4800   |            |         |                    |                       |
| 27. | kształtowniki stalowe profilowane U 55x075                                        | kg              | 23.0400   |         | 23.0400   |            |         |                    |                       |
| 28. | kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny                                     | m               | 34.2022   |         | 34.2022   |            |         |                    |                       |
| 29. | kształtowniki z blachy - profil główny                                            | m               | 59.9420   |         | 59.9420   |            |         |                    |                       |
| 30. | kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-<br>gości 60 cm                  | m               | 59.9420   |         | 59.9420   |            |         |                    |                       |
| 31. | Listwa narozna aluminiowa schodowa antypośliz-<br>gowa                            | mb              | 14.6000   |         | 14.6000   |            |         |                    |                       |
| 32. | listwy przyściennie typu Cezar z elementami wy-<br>kończeniowymi narożnikami itp. | m               | 176.3316  |         | 176.3316  |            |         |                    |                       |
| 33. | łączniki rozporowe kpl.                                                           | szt.            | 132.9302  |         | 132.9302  |            |         |                    |                       |
| 34. | masa asfaltowa                                                                    | kg              | 11.9385   |         | 11.9385   |            |         |                    |                       |
| 35. | meble kuchenne do zbudowy zgodnie z opisem w<br>pozycji                           | m <sup>2</sup>  | 2.0000    |         | 2.0000    |            |         |                    |                       |
| 36. | mydło techniczne maziste (szare) 65%                                              | kg              | 20.7287   |         | 20.7287   |            |         |                    |                       |
| 37. | Numery na drzwiach i oznaczenie WC                                                | szt             | 10.0000   |         | 10.0000   |            |         |                    |                       |
| 38. | okna z tworzyw szt. białe z nawierzchnią higros-<br>terowanym pow. do 1,5 m2      | m <sup>2</sup>  | 1.5400    |         | 1.5400    |            |         |                    |                       |
| 39. | okna z tworzyw szt. z nawierzchnią higrostero-<br>wanym pow. ponad 1,5 m2         | m <sup>2</sup>  | 43.2270   |         | 43.2270   |            |         |                    |                       |
| 40. | ościeżnice drzwiowe stalowe                                                       | szt             | 15.0000   |         | 15.0000   |            |         |                    |                       |
| 41. | panele podłogowe obiektowe klasy AC3                                              | m <sup>2</sup>  | 158.0904  |         | 158.0904  |            |         |                    |                       |
| 42. | papier ścierny                                                                    | m <sup>2</sup>  | 0.4500    |         | 0.4500    |            |         |                    |                       |
| 43. | Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej z za-<br>tyczkami PCV szer 28 cm          | m               | 26.9700   |         | 26.9700   |            |         |                    |                       |
| 44. | pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe                                       | dm <sup>3</sup> | 12.1795   |         | 12.1795   |            |         |                    |                       |
| 45. | piasek do zapraw                                                                  | m <sup>3</sup>  | 2.0149    |         | 2.0149    |            |         |                    |                       |
| 46. | piasek zwykły                                                                     | m <sup>3</sup>  | 2.5583    |         | 2.5583    |            |         |                    |                       |
| 47. | płytki ceramiczne Glazura                                                         | m <sup>2</sup>  | 20.7550   |         | 20.7550   |            |         |                    |                       |
| 48. | płytki z kamieni sztucznych Gres                                                  | m <sup>2</sup>  | 89.6746   |         | 89.6746   |            |         |                    |                       |
| 49. | płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wymia-<br>rach 588x588x24 mm               | szt.            | 100.8436  |         | 100.8436  |            |         |                    |                       |
| 50. | płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm                                               | m <sup>2</sup>  | 33.6000   |         | 33.6000   |            |         |                    |                       |
| 51. | płyty styropianowe twarde FS-20 gr. 5 cm                                          | m <sup>2</sup>  | 179.0775  |         | 179.0775  |            |         |                    |                       |

| Lp.          | Nazwa                                                                         | Jm              | Ilość    | Il inw. | Il wyk.  | Cena jedn. | Wartość | Do-<br>staw-<br>ca | Cena<br>dostaw-<br>cy |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| 52.          | podokienniki prefabrykowane z konglomeratu marmurowego szer 35 cm             | m               | 27.0500  |         | 27.0500  |            |         |                    |                       |
| 53.          | preparat gruntujący "CERESIT CT 17"                                           | dm <sup>3</sup> | 433.7060 |         | 433.7060 |            |         |                    |                       |
| 54.          | pręty mocujące                                                                | szt.            | 74.7512  |         | 74.7512  |            |         |                    |                       |
| 55.          | Rolety tkaninowe w mechanizmie aluminiowym i kasecie zgodnie z opisem pozycji | m <sup>2</sup>  | 44.7670  |         | 44.7670  |            |         |                    |                       |
| 56.          | rozcieńczalnik                                                                | dm <sup>3</sup> | 3.7500   |         | 3.7500   |            |         |                    |                       |
| 57.          | siatka stalowa zgrzewana fi 3 mm oczko 15x15 cm                               | m <sup>2</sup>  | 173.9610 |         | 173.9610 |            |         |                    |                       |
| 58.          | siatka z włókna szklanego                                                     | m <sup>2</sup>  | 213.8817 |         | 213.8817 |            |         |                    |                       |
| 59.          | silikon                                                                       | kg              | 0.4883   |         | 0.4883   |            |         |                    |                       |
| 60.          | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne ZWYKŁE - zgodnie z opisem w pozycji      | m <sup>2</sup>  | 25.2000  |         | 25.2000  |            |         |                    |                       |
| 61.          | sprężyny przyscienne                                                          | szt.            | 58.1790  |         | 58.1790  |            |         |                    |                       |
| 62.          | Szyld z klamką i zamek na wkładkę do skrzydeł drzwiowych                      | kpl             | 15.0000  |         | 15.0000  |            |         |                    |                       |
| 63.          | ścianka typu LTT z drzwiami laminowana HPL                                    | m <sup>2</sup>  | 4.0590   |         | 4.0590   |            |         |                    |                       |
| 64.          | Tablica informacyjna wym. 100x80 cm                                           | szt             | 1.0000   |         | 1.0000   |            |         |                    |                       |
| 65.          | Tabliczki informacyjne przydrzwiowe o wy. 150x105 mm                          | szt             | 9.0000   |         | 9.0000   |            |         |                    |                       |
| 66.          | taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm                              | m               | 72.4480  |         | 72.4480  |            |         |                    |                       |
| 67.          | wapno suchogaszone                                                            | kg              | 42.5200  |         | 42.5200  |            |         |                    |                       |
| 68.          | wapno suchogaszone                                                            | t               | 0.8291   |         | 0.8291   |            |         |                    |                       |
| 69.          | wkręty do płyt gipsowych                                                      | kg              | 1.1104   |         | 1.1104   |            |         |                    |                       |
| 70.          | woda                                                                          | m <sup>3</sup>  | 0.3747   |         | 0.3747   |            |         |                    |                       |
| 71.          | Wyczystki rewizyjne                                                           | szt             | 2.0000   |         | 2.0000   |            |         |                    |                       |
| 72.          | zaprawa                                                                       | m <sup>3</sup>  | 0.1440   |         | 0.1440   |            |         |                    |                       |
| 73.          | zaprawa cementowa M 80                                                        | m <sup>3</sup>  | 10.6764  |         | 10.6764  |            |         |                    |                       |
| 74.          | Zaprawa do tynków gipsowych Rigips Primat                                     | kg              | 603.0144 |         | 603.0144 |            |         |                    |                       |
| 75.          | zaprawa gipsowa                                                               | kg              | 257.6790 |         | 257.6790 |            |         |                    |                       |
| 76.          | zaprawa klejąca do płytek                                                     | kg              | 657.3118 |         | 657.3118 |            |         |                    |                       |
| 77.          | zaprawa klejąca na podłoża krytyczne                                          | kg              | 76.3990  |         | 76.3990  |            |         |                    |                       |
| 78.          | zaprawa spoinująca                                                            | kg              | 65.8060  |         | 65.8060  |            |         |                    |                       |
| 79.          | zawiesia do kształtowników                                                    | szt.            | 74.7512  |         | 74.7512  |            |         |                    |                       |
| 80.          | materiały pomocnicze                                                          | zł              |          |         |          |            |         |                    |                       |
| <b>RAZEM</b> |                                                                               |                 |          |         |          |            |         |                    |                       |

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp.          | Nazwa                               | Jm  | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|--------------|-------------------------------------|-----|---------|------------|---------|
| 1.           | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 2.2460  |            |         |
| 2.           | samochód samowyladowczy 5 t         | m-g | 10.5267 |            |         |
| 3.           | Samochód skrzyn.do 5.0t (1)         | m-g | 1.2392  |            |         |
| 4.           | środek transportowy                 | m-g | 17.9069 |            |         |
| 5.           | wyciąg                              | m-g | 34.9530 |            |         |
| 6.           | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t      | m-g | 1.3165  |            |         |
| 7.           | żuraw okienny przenośny 0,15 t      | m-g | 1.3191  |            |         |
| <b>RAZEM</b> |                                     |     |         |            |         |

Słownie: