

L. Podst p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 KNR 2- d.31 10813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m		
	10	m	10.000	
			RAZEM	10.000
2 KNR 2- d.31 10815-02	Rozebranie chodników, płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
	15	m ²	15.000	
			RAZEM	15.000
3 KNR 2- d.31 10809-03	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabry- kowanych) wraz z odwozem na 3 km	m		
	100	m	100.000	
			RAZEM	100.000
4 KNR 2- d.31 11510-03	Transp. płytek chodnikowych ,krawężników,kostki kam. pojazdami samowyladowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem ręcznym	t		
	5.0	t	5.000	
			RAZEM	5.000
5 KNR 2- d.31 11511-02	Dod.do tabl.1510 za transp.na każde dalsze 0.5 km Krotność = 5	t		
	5.0	t	5.000	
			RAZEM	5.000
2 KRAWĘŻNIKI , CHODNIKI I WJAZDY Z KOSTKI				
6 KNR 2- d.31 20101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości je- zdni i chodników w gruncie kat.I-IV głęboki 30 cm z od- wozem ziemi na 3 km	m ²		
	300	m ²	300.000	
			RAZEM	300.000
7 KNR 2- d.31 20403-04	Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej na lawie betonowej	m		
	80	m	80.000	
			RAZEM	80.000
8 KNR 2- d.31 20104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
	300	m ²	300.000	
			RAZEM	300.000
9 KNR 2- d.31 20114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po za- gęszczeniu 15 cm	m ²		
	300	m ²	300.000	
			RAZEM	300.000
10 KNR 2- d.31 20511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
	300	m ²	300.000	

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH SIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc	Razem
p.				z	
				RAZEM	300.000

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				z	
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na	m		
d.31		podsypane cem. piaskowej			
10813-03					
	10		m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 2-	Rozebranie chodników, płyt betonowych 50x50x7 cm	m ²		
d.31		na podsypane piaskowej			
10815-02					
	15		m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 2-	Transp. płytek chodnikowych, krawężników, kostki	t		
d.31		kam. pojazdami samowładowymi na odl. do 0.5 km			
11510-03		z załadunkiem ręcznym			
	5.0		t	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-	Dod. do tabl. 1510 za transp. na każde dalsze 0.5 km	t		
d.31		Krotność = 5			
11511-02					
	5.0		t	5.000	
				RAZEM	5.000
2 KRAWĘŻNIKI, CHODNIKI I WJAZDY .PARKING					
5	KNR 2-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości je-	m ²		
d.31		zdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęboki 40 cm z od-			
20101-01		wozem ziemi na 3 km			
	300		m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
6	KNR 2-	Krawężniki betonowe o wym. 15x20 cm na podsypane	m		
d.31		cem. piaskowej na lawie betonowej			
20403-04					
	60		m	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNR 2-	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w ko-	m ²		
d.31		rycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy			
20104-05		po zag. 10 cm			
	300		m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
8	KNR 2-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o	m ²		
d.31		grubości po zagęszczeniu 15 cm			
20114-05					
	300		m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
9	KNR 2-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o	m ²		
d.31		grubości po zagęszczeniu 8 cm			
20114-07					
	300		m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
10	KNR 2-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²		
d.31		grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po			
20310-01		zagęszcz. 4 cm			
	217		m ²	217.000	

L. Podst p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Pozyc z	Razem
			RAZEM	217.000
11 KNR 2- d.31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zageszcz. 3 cm	m ²		
20310-05				
217		m ²	217.000	
			RAZEM	217.000
12 KNR 2- d.31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
20511-02				
83		m ²	83.000	
			RAZEM	83.000