

| L p.                                            | Podst                      | Opis i wyliczenia                                                                                                             | j.m.           | Poszcz<br>z | Razem    |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| <b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>                     |                            |                                                                                                                               |                |             |          |
| 1                                               | KNR 2-<br>d.31<br>10814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej                                                                              | m              |             |          |
|                                                 |                            | 980                                                                                                                           | m              | 980.000     |          |
|                                                 |                            |                                                                                                                               |                | RAZEM       | 980.000  |
| 2                                               | KNR 2-<br>d.31<br>10815-02 | Rozebranie chodników, płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej                                                        | m <sup>2</sup> |             |          |
|                                                 |                            | 1080                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1080.000    |          |
|                                                 |                            |                                                                                                                               |                | RAZEM       | 1080.000 |
| 3                                               | KNR 2-<br>d.31<br>10811-01 | Rozebranie wjazdów z kostki, bloczków i trelinki                                                                              | m <sup>2</sup> |             |          |
|                                                 |                            | 290                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 290.000     |          |
|                                                 |                            |                                                                                                                               |                | RAZEM       | 290.000  |
| 4                                               | KNR 2-<br>d.31<br>11510-03 | Transp. płytek chodnikowych, krawężników, kostki kam. pojazdami samowładowczymi na odl. do 0.5 km z załadunkiem ręcznym       | t              |             |          |
|                                                 |                            | 156                                                                                                                           | t              | 156.000     |          |
|                                                 |                            |                                                                                                                               |                | RAZEM       | 156.000  |
| 5                                               | KNR 2-<br>d.31<br>11511-02 | Dod. do tabl. 1510 za transp. na każde dalsze 0.5 km<br>Krotność = 5                                                          | t              |             |          |
|                                                 |                            | 156                                                                                                                           | t              | 156.000     |          |
|                                                 |                            |                                                                                                                               |                | RAZEM       | 156.000  |
| <b>2 KRAWĘŻNIKI, CHODNIKI I WJAZDY Z KOSTKI</b> |                            |                                                                                                                               |                |             |          |
| 6                                               | KNR 2-<br>d.31<br>20101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 10 cm z odwozem ziemi na 3 km | m <sup>2</sup> |             |          |
|                                                 |                            | 1370                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1370.000    |          |
|                                                 |                            |                                                                                                                               |                | RAZEM       | 1370.000 |
| 7                                               | KNR 2-<br>d.31<br>20114-03 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 6 cm                                                    | m <sup>2</sup> |             |          |
|                                                 |                            | 1080                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1080.000    |          |
|                                                 |                            |                                                                                                                               |                | RAZEM       | 1080.000 |
| 8                                               | KNR 2-<br>d.31<br>20511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                 | m <sup>2</sup> |             |          |
|                                                 |                            | 1080                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1080.000    |          |
|                                                 |                            |                                                                                                                               |                | RAZEM       | 1080.000 |

| L p.                          | Podst                  | Opis i wyliczenia                                                                                                    | j.m.           | Poszcz<br>z  | Razem        |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 9                             | KNR 2-d.31<br>20114-03 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm                                           | m <sup>2</sup> |              |              |
|                               |                        | 290                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 290.000      |              |
|                               |                        |                                                                                                                      |                | RAZEM        | 290.000      |
| 10                            | KNR 2-d.31<br>20511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na wjazdach na posesje | m <sup>2</sup> |              |              |
|                               |                        | 290                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 290.000      |              |
|                               |                        |                                                                                                                      |                | RAZEM        | 290.000      |
| 11                            | KNR 2-d.31<br>20407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                             | m              |              |              |
|                               |                        | 1000                                                                                                                 | m              | 1000.00<br>0 |              |
|                               |                        |                                                                                                                      |                | RAZEM        | 1000.00<br>0 |
| <b>3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> |                        |                                                                                                                      |                |              |              |
| 12                            | KNR 2-d.31<br>31406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych                                                                  | szt.           |              |              |
|                               |                        | 12                                                                                                                   | szt.           | 12.000       |              |
|                               |                        |                                                                                                                      |                | RAZEM        | 12.000       |
| 13                            | KNR 2-d.31<br>31406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych                                                    | szt.           |              |              |
|                               |                        | 10                                                                                                                   | szt.           | 10.000       |              |
|                               |                        |                                                                                                                      |                | RAZEM        | 10.000       |